

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares e sua remoção no final da obra	vg	1
2	1.2	Preparação de normas de segurança em obra, incluindo a fixação de placas informativas em chapa plástica alveolar com dimensões de 1,20m x 0,80m	vg	1
	2	POLIDESPORTIVO ALDEAMENTO JARDINS D ÁGUA		
3	2.1	Reparação pontual nas zonas deterioradas bem como estabilização e nivelamento, bem como todos os equipamentos à sua boa execução	vg	1
4	2.2	Fornecimento, transporte, instalação e marcação (Futsal e Ténis - piso de cor verde e linhas brancas) de tapete de relva Sintética Ténis 20mm, bem como todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários a sua boa execução	m2	780
	3	CAMPO DE TÊNIS - PARQUE URBANO DE TONDELA		
5	3.1	Reparação pontual nas zonas deterioradas bem como estabilização e nivelamento, bem como todos os equipamentos à sua boa execução	vg	1
6	3.2	Fornecimento, transporte, instalação e marcação (verde no espaço fora do campo e castanho dentro do campo, com linhas brancas) de tapete de relva Sintética "Condor Grass" Ténis 12mm , bem como todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários a sua boa execução	m2	650
	4	PLAYSPACE - PARQUE URBANO DE TONDELA		
7	4.1	Remoção do relvado sintético existente e transporte para vazadouro certificado, bem como todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários à sua boa execução.	m2	308
8	4.2	Fornecimento e colocação de tapete de relva sintética multiusos não certificada de 20mm e cargas de areia específica, bem como todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários à sua boa execução	m2	308
	5	POLIDESPORTIVO DA ERMIDA		
9	5.1	Nivelamento e estabilização da base, bem como todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários à sua boa execução	m2	540
10	5.2	Pintura de murete perimetral, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a sua boa execução	vg	1
11	5.3	Fornecimento, colocação e marcação (Futsal e Basquetebol - piso de cor verde e linhas brancas) de tapete de relva sintética não certificada de 20mm, cargas de areia específica, bem como todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários à sua boa execução	m2	540
12	5.4	Fornecimento e colocação de rede perimetral com 3,5m de altura, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários à sua boa execução	m2	540