

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Limpeza de caleira e aplicação de novo revestimento impermeabilizante do tipo Reviflex da Robbialac, ou equivalente. Incluindo primário, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	40,00
2	2	Impermeabilização de pavimentos de terraços técnicos, com silicone líquido tipo Rubson ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	m2	20,00
3	3	Aplicação de pavimento epóxy sobre pavimento existente, com preparação mecânica do suporte, aplicação de primário numa demão cruzada sobre o suporte, aplicação do sistema autonivelante em resina poliuretano com 2 a 3mm de espessura e pintura e selagem a duas demãos cruzadas à cor Ral 5020, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	100,00
4	4	Fornecimento e colocação de pavimento flutuante laminado AC4 em carvalho, de 8mm de espessura, assente em base flutuante, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	100,00
5	5	Pintura a duas demãos com tinta de emulsão plástica do tipo "Nováqua HD" da "CIN", ou equivalente, na cor branca, para exteriores. Incluindo remoção das tintas soltas, preparação das bases, primário "Cinolite 54-850" ou equivalente e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	100,00
6	6	Execução de parede em gesso cartonado simples, tipo pladur ou equivalente, 2 x 13mm + 75mm + 2 x 13mm, para fecho de vãos de porta, incluindo estrutura metálica galvanizada com isolamento em lã mineral ultra acústica c/30mm de espessura, tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários.	m2	20,00
7	7	Fornecimento e aplicação de teto falso metálico constituído por painéis perfurados de 0,60x0,60m, em alumínio lacado a branco, suspensas por perfis de alumínio oculto, sistema do tipo standard 2 da Gabelex ou equivalente, incluindo todos os acessórios, cortes, acertos e trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	20,00
8	8	Fornecimento e montagem de tectos falsos, a executar em placas de gesso cartonado simples tipo ?Pladur?, ou equivalente, com isolamento em lã mineral de 50mm Easy da Volcalis, ou equivalente, inclui aberturas de negativos para reposição das luminárias e ventilação, inclui estrutura de fixação, tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários.	m2	100,00
9	9	Pintura a tinta plástica de cor branca nos tetos, a duas demãos. Incluem-se todos os trabalhos necessários.	m2	300,00
10	10	Pintura a tinta plástica de cor refª NCS S 0505Y em paredes de salas e corredores, a duas demãos. Incluem-se todos os trabalhos necessários.	m2	300,00
11	11	Pintura a tinta plástica de cor branca nas paredes em placas de gesso cartonado, do tipo ?Robbialac? ou equivalente Ref. Aquasil mate Ref. 098-201, ou equivalente, a duas demãos. Incluem-se todos os trabalhos necessários.	m2	100,00
12	12	Fornecimento e assentamento de mosaicos em pedra lioz c/0,38x0,38x0,02m, a aplicar em pavimento exterior, inclui todos os trabalhos necessários.	m2	25,00
13	13	Fornecimento e assentamento de lajetas em pedra Lioz, com 40x40x3cm, na via de circulação. Incluindo betonilha com 10cm, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	50,00
14	14	Fornecimento e enchimento da vala com tout-venant devidamente compactado. Incluindo proteção des tubo com areia, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m3	50,00
15	15	Reposição de calçada sobre camada de areia e com juntas preenchidas com areia natural, fina e seca. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	100,00
16	16	Execução de rebocos em paredes, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	50,00
17	17	Fornecimento e assentamento de azulejo branco e preto de 15x15 cm, incluindo massas de assentamento, cortes e acertos, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	50,00
18	18	Execução de revestimento semidireto com placas de gesso cartonado simples M-70x30/600 1x15mm, em parede de alvenaria, incluindo tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários.	m2	50,00
19	19	Fornecimento e colocação de rodapé basic carvalho AC4, em MDf, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	50,00
20	20	Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo c/ 30 x 20 x22 para execução de parede exterior, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	50,00