

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E VEDAÇÃO		
1	1.1	O qual comporta os seguintes trabalhos: - Escavação para abertura de fundação para lintel, com espalhamento de terras sobranter; - Fornecimento e execução de sapatas em betão armado C20/25, cofragem e aço A400; - Fornecimento e execução de parede em alvenaria de bloco de betão, com vigacinta amarrada até ao lintel existente; - Fornecimento e execução de reboco (uma face), executado com argamassa de cimento, cal e areia; - Fornecimento e montagem de rede malha 51x51mm, galvanizada de arame 2,8mm com altura 1,5ml, incluindo fornecimento e aplicação de prumos em tubo de aço galvanizado de 1,8ml, espaçados a 3 ml em substituição dos existentes, e aproveitamento das vigas (esteios existentes).	vg	1
	2	LIGAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ABASTECIMENTO		
2	2.1	Montagem de acessórios em ferro fundido, para as ligações do abastecimento de ambas as células, nos reservatórios apoiados em Monte Crasto, incluindo abertura de carotes e selagem dos passa-muros, aumento na altura e impermeabilização do depósito no interior da câmara de manobras.	vg	1