

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.       | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Qtd  |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|          | <b>1</b>   | <b>CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |
| <b>1</b> | 1.1        | Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.                                                                                                                                                                                                                                                  | vg      | 1    |
| <b>2</b> | 1.2        | Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vg      | 1    |
| <b>3</b> | 1.3        | Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.                                                                                                               | vg      | 1    |
| <b>4</b> | 1.4        | Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 1    |
| <b>5</b> | 1.5        | Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.                                                                                                                                                                  | vg      | 1    |
|          | <b>2</b>   | <b>CAPÍTULO 2: PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
|          | <b>2.1</b> | <b>APLICAÇÃO DO PAVIMENTO EM BETÃO BETUMINOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
| <b>6</b> | 2.2.1      | Fornecimento e aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0.50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 4150 |
| <b>7</b> | 2.2.2      | Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0.06m de espessura média após compactação em faixa de rodagem, entradas de arruamentos e propriedades confinantes à via e área de estacionamento, limpeza de superfícies, correcção de cotas de tampas (27) existentes e selagem das mesmas, correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários | m2      | 4150 |