

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentos em calçada		
1	1.1	Levantamento e reposição de calçada grossa existente com desperdício de 20%, devidamente compactada e betumada com traço cimento e areia.	m2	594
2	1.2	Levantamento e reposição de calçada miuda, existente nas serventias com desperdício de 20%, devidamente compactada e betumada com traço cimento e areia.	m2	24
3	1.3	Levantamento e reposição de lancil existente em pedra com desperdício de 20%.	m	21
4	1.4	Corte do pavimento existente em betuminoso, na estrada com a largura de 20cm de modo a rematar a calçada a repor.	m	150
5	1.5	Fornecimento e colocação para levantamento do piso existente, em tout-venant com a altura média de 10cm, ficando devidamente compactado.	vg	1
6	1.6	Fornecimento e assentamento calçada miúda em pedra de vidro (A7), com 6x6x6cm3, assente em almofada de pó de pedra com 5cm de espessura, remates, fechamento de juntas com cimento (3/1) e todos os trabalhos acessórios.	m2	200
7	1.7	Fornecimento e aplicação de calçada grossa de calcário (0,09/0,11m), aplicada sobre almofada de pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a mistura de pó de pedra e cimento (3/1).	m2	500
8	1.8	Transporte para vazadouro dos produtos sobranes.	vg	1
	2	Drenagem		
9	2.1	Sumidouro com câmara de retenção, incluindo grelha metálica anti-roubo da classe C250, tubagem em PVC Ø200 PN 6kg/cm².	UN	4
10	2.2	Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, e trabalhos necessários, tubo PPcorrugado, Ø=200mm, classe SN8.	m	115