

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme respetiva legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, andaimes, plataformas articuladas ou outros meios elevatórios equivalentes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	LIMPEZAS		
	2.1	Limpeza das paredes, muretes e capeamentos, a pintar, a jato de água com pressão controlada pelo operador e escovagem macia, aplicação de biocida de largo espectro. Incluindo todos os trabalhos e todos os materiais necessários.		
4	2.1.1	Terraço A	m2	158,1
5	2.1.2	Entre terraços	m2	55,9
6	2.1.3	Terraço B	m2	163,3
	2.2	Limpeza dos pavimentos e maciços a impermeabilizar, a jato de água com pressão controlada pelo operador e escovagem macia, aplicação de biocida de largo espectro. Incluindo todos os trabalhos e todos os materiais necessários.		
7	2.2.1	Terraço A	m2	48,6
8	2.2.2	Terraço B	m2	43,9
	3	PINTURAS		
	3.1	Reparação e pintura das paredes, muretes e capeamentos, a duas demãos, com tinta do tipo l"Nováqua HDl" da l"CINl", ou equivalente, na cor cor igual ao existente. Incluindo primário l"Cinolite 54-850l" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários.		
9	3.1.1	Terraço A	m2	158,1
10	3.1.2	Entre terraços	m2	55,9
11	3.1.3	Terraço B	m2	163,3
	4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	4.1	Fornecimento e aplicação de duas demãos de revestimento impermeabilizante do tipo Reviflex Fibrado da Robbialac , ou equivalente, em pavimentos e maciços dos terraços. Aplicação prévia de Primário fixador Hidro-Armadura da Robbialac , ou equivalente, para promover a adesão e minimizar a formação de bolhas. Incluindo todos os materiais e		
12	4.1.1	Terraço A	m2	48,6
13	4.1.2	Terraço B	m2	43,9
	5	SERRALHARIAS		
14	5.1	Reparação e pintura a tinta de esmalte, na cor RAL 6009, das portas de acesso à corete com 0,75 x 0,90 m. Incluindo aplicação de fixador de ferrugem, afinações (substituição de dobradiças soldadas e/ou fecho, casonecessário) , todos os materiais e todo os trabalhos necessários.	UN	2
15	5.2	Pintura a tinta de esmalte, na cor RAL 6009, das portas de acesso às casas das máquinas dos elevadores com 0,80 x 2,00 m. Incluindo lixagem, preparação das bases, afinações, todos os materiais e todo os trabalhos necessários.	UN	2
16	5.3	Pintura a tinta de esmalte, na cor RAL 6009, das janelas das casas das máquinas dos elevadores com 0,60 x 1,15 m. Incluindo lixagem, preparação das bases, afinações, todos os materiais e todo os trabalhos necessários.	UN	2

17	5.4	Pintura a tinta de esmalte, na cor RAL 6009, das escadas de acesso às casas das máquinas dos elevadores. Incluindo lixagem, preparação das bases, todos os materiais e todo os trabalhos necessários.	UN	2
	6	DIVERSOS		
18	6.1	Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestão de resíduos.	vg	1
19	6.2	Remoção de elementos desativados, nomeadamente suportes e fixações de esteiras, antenas ou outros elementos que obstruam o trabalho a efetuar	vg	1