

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções adequadas, no local dos trabalhos, remoção de entulhos após a conclusão dos trabalhos e todos os trabalhos necessários.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha seletiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para vazadouro autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4	2.1	Fornecimento e instalação de calhas tipo metálicas ou plásticas livres de halogéneos, conforme o seu trajeto, incluindo os trabalhos e acessórios necessários para o seu bom funcionamento.	m	210
5	2.2	Fornecimento e instalação de cabos elétricos tipo SZ1-K 06/1KV 3x2,5 laranja para alimentação das tomadas dos monitores, e sua ligação, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.	m	825
6	2.3	Ligação dos circuitos das tomadas, presentemente ligados a uma caixa de comando, ao Quadro Elétrico 2.5.1.	UN	12
	3	DIVERSOS		
7	3.1	Limpeza do local dos trabalhos e das respetivas serventias, incluindo o transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado.	vg	1