

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS E RODAPÉS		
	1.1	PAVIMENTOS INTERIORES		
1	1.1.1	Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico homogéneo tipo Forbo Allura Colour, ref C68023 light blue ou equivalente, com tratamento de protecção superficial à base de poliuretano, cor azul, incluindo aplicação de betonilha de regularização, todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento e de acordo com as recomendações da marca.	m2	2,76
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de rodapé vinílico do tipo Forbo Allura Colour, ref C68023 light blue ou equivalente, com tratamento de protecção superficial à base de poliuretano, cor azul; com altura de 10cm e fixado com adesivo de contacto.	m2	15,36
	2	COBERTURA		
3	2.1	Viga de madeira lamelada colada homogénea, de 33 ou 45 mm de espessura das lâminas e secção constante, de 10x20 a 12x25 cm de secção e até 5 m de comprimento, classe resistente GL-24h e protecção da madeira com classe de penetração NP1 e NP2, trabalhada em oficina.	m3	0,2
	3	TRABALHOS DIVERSOS		
4	3.1	Aplicação de pedras no portão de entrada incluindo todos os trabalhos necessários	vg	1
5	3.2	Aplicação de Pedras na execução de revestimento dos quadros elétricos incluindo todos os trabalhos necessários	vg	1
6	3.3	Fornecimento e colocação de gradeamento tipo Bekaert, ou equivalente, no perímetro da escola, com altura aproximada de 1 m, conforme existente, cor cinza RAL 7011, incluindo remoção do existente	ml	74,2
7	3.4	Fornecimento e aplicação de portão igual a vedação na entrada de homem incluindo a remoção do existente	UN	1
8	3.5	Pintura do Portão de Acesso automóvel incluindo todos os trabalhos necessários	UN	1
9	3.6	Lavagem, reparação pontual e pintura do muro de vedação exterior, cor branco	ml	28,15
	3.7	Fornecimento e colocação de caleiras e tubos de queda exteriores à cor da caixilharia		
10	3.7.1	Caleiras	ml	65
11	3.7.2	Tubos de queda	ml	25
12	3.8	Fornecimento e colocação de pedra em granito na verga das janelas da sala polivalente	UN	2
13	3.9	Fornecimento e colocação de porta de acesso ao pátio em alumínio, cor cinza RAL 7011, em layout semelhante ao existente, inclui a remoção da existente	UN	1
14	3.10	Fornecimento e aplicação de cortina blackout em rolo, nas janelas da sala de atividades lúdicas - 1,20x1,30	UN	5
15	3.11	Fornecimento e aplicação de cortina blackout em rolo, nas janelas da sala de atividades lúdicas - 0,65x1,30	UN	2
16	3.12	Fornecimento e aplicação de cortina blackout em rolo, nas janelas da sala polivalente - 1,40x1,40	UN	2
17	3.13	Fornecimento e aplicação de cortina blackout em rolo, na janela do refeitório - 3,10x1,30	UN	1
18	3.14	Construção do Reforço estrutural na sala de atividades lúdicas em perfil metálico HEB400 e HEA360, incluindo sapatas de suporte da estrutura e todos os trabalhos necessários	vg	1
19	3.15	Fornecimento e aplicação de pladur em revestimento de perfis metálicos na sala de atividades lúdicas	vg	1
20	3.16	Envernizamento do teto em madeira da sala polivalente, incluindo preparação	m2	39
21	3.17	Beneficiação das portas e janela em madeira existentes a manter, incluindo envernizamento	vg	1
	3.18	Impermeabilização do revestimento de paredes em tijoleira		
22	3.18.1	Zona interior	m2	19,07
23	3.18.2	Zona Exterior	m2	20,06
24	3.19	Beneficiação de portas em chapa de ferro dos arrumos incluindo lixagem e pintura	UN	2

25	3.20	Beneficiação das grelhas em ferro dos arrumos incluindo lixagem e pintura	UN	2
26	3.21	Porta em Madeira interior entre o hall e a sala polivalente	UN	1
27	3.22	Fornecimento e aplicação de botoneira de emergência que se encontrava em falta junto ao hall na entrada do refeitório incluindo todos os trabalhos necessários	vg	1
28	3.23	Fornecimento e aplicação de tubo de extração do exaustor na transição com o telhado incluindo todos os remates necessários	vg	1