

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e manutenção de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
2	1.2	Desmontagem de estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada, após a desmontagem.	UN	1
	2	SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE		
3	2.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respetivo projeto.	UN	1
	3	DEMOLIÇÕES /LIMPEZAS / MUROS		
4	3.1	Demolição controlada de muros de suporte com pedras instáveis e fundações para criação de plataforma de trabalho (o que se considere necessário, assim como limpeza e transporte a depósito das terras e pedras resultantes da escavação.	m2	30
5	3.2	Retirada de lancis e calçada existente no cemitério em zona de interferência com os trabalhos a realizar, incluindo transporte a vazadouro temporário para reaproveitamento se possível	UN	1
6	3.3	Reconstrução de muro em pedra alvenaria de geometria variável com dimensões para a altura do muro, incluindo fornecimento de pedra em falta e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	121
7	3.4	Reconstrução de muro de divisão composto por duas faces no topo do muro de suporte, incluindo fornecimento de pedra em falta e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	21,2
8	3.5	Recolocação de capeamento sobre muro, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	ml	21
9	3.6	Colocação de barbacas no muro de suporte, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	UN	1
10	3.7	Recolocação de terras na plataforma do cemitério com eventual fornecimento de terras de empréstimo	UN	1
11	3.8	Execução de refechamento de juntas no muro de suporte e de vedação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	162
12	3.9	Recolocação de lancil na plataforma do cemitério em pedra rachada e eventual fornecimento de algum em falta.	ml	26
13	3.10	Execução de calçada na plataforma do cemitério com fornecimento de pedre de pedra e cubo 10x10x10cm com refechamento de junta a cimento.	m2	26,15