



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	As descrições constantes dos Capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, sua aplicação e acabamento, compreendendo a mão de obra e as operações complementares e acessórios implícitos e explícitos, apoio de construção civil às várias instalações técnicas e fornecimento de telas finais antes da recepção provisória, bem como transporte dos produtos sobantes, a local licenciado/homologado para o efeito, devidamente acondicionados sendo o custo		
	0	Deverá o Adjudicatário enquanto concorrente à presente Empreitada, analisar "in loco", o local dos trabalhos, de modo a inteirar-se das condições e estado da edificação e outros elementos, que serão absolutamente necessários para a realização da sua proposta, não sendo aceite posteriormente, o desconhecimento de qualquer impedimento para a correcta execução de todas as tarefas necessários á perfeita finalização da empreitada.		
	0	Este articulado deve ser lido em conjunto com o caderno de encargos, restantes peças escritas, peças desenhadas e mapas, não sendo necessária uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.		
	0	As áreas indicadas são medidas na sua projecção horizontal, devendo os concorrentes repercutir no preço unitário a apresentar, os sobrecustos necessários a suportar o eventual sobredimensionamento, quando aplicável, resultante da inclinação dos planos na área de intervenção		
	0	As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se associadas aos termos "DO TIPO" e "OU EQUIVALENTE".		
	1	MONTAGEM DE ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene do trabalho, instalações do empreiteiro e fiscalização, protecções necessárias, tapumes de vedação da obra, placa de obra, andaimes e todos os meios necessários à construção segundo Plano de Obras a entregar pelo Empreiteiro e sujeito à aprovação do Dono de Obra e Fiscalização.	vg	1
2	1.2	Implementação do PSS para cumprimento e implementação das Normas e Regulamentos de saúde e segurança da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços de protecção e segurança de operários e outros, tudo executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento da legislação em vigor e PSS.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e execução de limpeza regular da obra e geral final, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, conforme condições do Caderno de Encargos e instruções da Fiscalização.	vg	1
4	1.4	Implementação do plano de gestão de resíduos da construção, nos termos da legislação em vigor.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
5	2.1	Remoção de rodapé em granito existente, considerando o seu reaproveitamento para posterior aplicação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	550
	3	REVESTIMENTOS		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de isolamento pelo exterior do tipo "ETICS", com 5 cm de espessura, sistema do tipo "SIKA THERMOCOAT" com painéis de isolamento poliestileno extrudido (XPS) colados com Sika ThermoCoat-1/3 ES, ou equivalente e fixação mecânica Sika ThermoCoat-8 ES ou equivalente, incluindo malha de reforço em fibra de vidro Sika ThermoCoat-5 ES TI ou equivalente, perfis de canto a base de PVC reforçados com malha de fibra de vidro Sika ThermoCoat-6 ES ou equivalente, perfil de arranque em alumínio Sika ThermoCoat-7 ES ou equivalente, sistema de revestimento acrílico-mineral protetor de decorativo para fachadas com acabamento liso do tipo "Sika ThermoCoat-5 ES TF/TG" ou equivalente na cor Branco, sobre primário acrílico pigmentado Sika ThermoCoat-7 ES ou equivalente e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores e Fabricante; CONSIDERAR NO ARTIGO A REMOÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE PERFIS DE TRANSIÇÃO ENTRE ELEMENTOS DIFERENTES.	m2	2492
7	3.2	Fornecimento e execução de pintura a tinta de água sobre tectos existentes, na cor branca, incluindo lavagem de superfícies com máquina de pressão, reparação de superfícies, sobre primário de aderência, nas demãos necessárias.	m2	747
	4	CANTARIAS		



Santa Casa da Misericórdia de Idanha-a-Nova

Procedimento SCMIN 1/2021

8	4.1	Aplicação de rodapés previamente removidos, incluindo o fornecimento de elementos em falta, aplicados sobre o revestimento de ETICS, colados com cola tipo FLEX L, da weber.	ml	550
---	-----	--	----	-----