

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. I - Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações eléctricas, ligações telefónicas, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Cap. II - Pavimentação		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 0,7Kg/m2.	m2	2600
4	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,06m de espessura mínima, após compactação.	m2	2600
5	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização para correcção de depressões, incluindo rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.	TON	55
	3	Cap. III - Diversos		
6	3.1	Execução de remate do pavimento novo ao existente, incluindo corte do pavimento existente com disco apropriado, carregamento e transporte de produtos sobranes, tudo de acordo com as peças escritas e peças desenhadas.	ml	30
7	3.2	Colocação das tampas e grelhas de sarjetas à cota final do pavimento, de caixas existentes incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua execução.	UN	20
8	3.3	Levantamento e reposição de lancil existente, em betão pré-fabricado 100x25x15x12, incluindo remoção e transporte a vazadouro de fundação existente, abertura e betonagem de nova fundação com betão C16/20 com 0,25x0,20m, remates e todos os trabalhos acessórios necessários, tudo de acordo com as peças escritas e peças desenhadas.	ml	70
	4	Cap. IV - RCD		
9	4.1	Assegurar a correcta gestão dos resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD anexo.	vg	1