



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação Parcial da RUA DO OUTEIRO		
1	1.1	Construção de murete de suporte em alvenaria de granito, incluindo: 1- Preenchimento de juntas com peças de granito; 2- Coroamento com peças ligeiramente aparelhadas, com junta argamassada; 3- Preenchimento do tardo do muro com terras, (devidamente compactadas); e, 4- Todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m2	20
2	1.2	Fornecimento e assentamento de pavimento constituído por cubo de granito amarelo/acastanhado, com 0,10m de aresta, incluindo: almofada de assentamento de areão, com 8cm de espessura média; preenchimento de juntas com goma de cimento; adequada compactação; remate com cimento de todas as tampas e grelhas, bem como, todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa execução	m2	798
	2	Pavimentação Parcial da RUA DO CEMITÉRIO		
3	2.1	Fornecimento e assentamento de pavimento constituído por cubo de granito amarelo/acastanhado, com 0,10m de aresta, incluindo: almofada de assentamento de areão, com 8cm de espessura média; preenchimento de juntas com goma de cimento; adequada compactação; remate com cimento de todas as tampas e grelhas, bem como, todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa execução	m2	266,7
	3	Pavimentação da RUA DA PARREIRA		
4	3.1	Escavação em terreno rochoso, para obtenção de cotas de projeto, incluindo transporte de produtos resultantes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m3	5
5	3.2	Fornecimento e assentamento de pavimento constituído por cubo de granito amarelo/acastanhado, com 0,10m de aresta, incluindo: almofada de assentamento de areão, com 8cm de espessura média; preenchimento de juntas com goma de cimento; adequada compactação; remate com cimento de todas as tampas e grelhas, bem como, todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa execução	m2	350,95
	4	Pavimentação de Parque de Estacionamento, junto à Sede da Junta de Freguesia		
6	4.1	Fornecimento e assentamento de pavimento constituído por cubo de granito amarelo/acastanhado, com 0,10m de aresta, incluindo: almofada de assentamento de areão, com 8cm de espessura média; preenchimento de juntas com goma de cimento; adequada compactação; remate com cimento de todas as tampas e grelhas, bem como, todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa execução	m2	431,12