

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Requalificação das bancadas do Polidesportivo de Canas de Santa Maria		
1	1.1	Reparação das paredes e degraus das bancadas, incluindo lavagem prévia com máquina de alta pressão, reparação de zonas de rebocos eventualmente danificados e desagregados após a lavagem e execução de acabamento final de pintura com tinta plástica, na cor branca, incluindo a aplicação previa de primário isolante e anti-fungos, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	vg	1
	2	Requalificação da bomba de Santa Ovaia de Cima		
2	2.1	Manutenção da bomba existente, incluindo a sua remoção, os trabalhos de preparação e pintura da mesma e a sua reinstalação, bem como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	vg	1
3	2.2	Remoção do fontanário existente em tijolo maciço revestido a azulejo para posterior aplicação em local a determinar pelo dono de obra, incluindo a reparação de rebocos degradados e assentamento de azulejos danificados e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	vg	1
4	2.3	Rebaixamento da cota do poço existente em cerca de 40 cm, incluindo a execução de tampa em betão armado com diâmetro aproximado de 2,00 m e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	vg	1
	3	Requalificação do Parque Rainha D. Mafalda		
5	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo, se necessário, acessos, servidões, serventias, vedações metálicas opacas e ramais de infraestruturas, instalações adequadas ao número de trabalhadores e ferramentaria envolvidas na obra, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
6	3.2	Encargos inerentes à implementação do plano de segurança e saúde na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, EPI's e EPC's incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita implementação, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização.	vg	1
	3.3	Trabalhos de construção civil na execução de churrasqueira com 2,20 m de comprimento e 2,40 m de largura com telhado de uma água revestido a telha cerâmica, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.		
7	3.3.1	Fornecimento e assentamento de pilares em granito cinza com 25 x25 cm de secção e uma altura de 2,80 m	UN	2
8	3.3.2	Fornecimento e assentamento de pilares em granito cinza com 25 x25 cm de secção e uma altura de 3,00 m	UN	2
9	3.3.3	Fornecimento e assentamento de estrutura em madeira de pinho tratada, de suporte à cobertura composta por vigas com 22,5 x 10 cm de secção na zona frontal e posterior da churrasqueira, caibros com 7x10 cm de secção com afastamento máximo de 35 cm entre si, colocação de ripa de madeira e revestimento final com telha cerâmica na cor vermelha.	vg	1
10	3.3.4	Fornecimento e assentamento de tijolo maciço em paredes da churrasqueira.	m2	14
11	3.3.5	Fornecimento e assentamento de grelhas em aço com dimensões de 60x80 cm.	UN	2
12	3.3.6	Fornecimento e colocação de cúpula e chaminé em chapa galvanizada, pintada a preto.	UN	1
13	3.4	Aplicação de chafariz fornecido pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	vg	1
14	3.5	Assentamento de blocos de encaixe, fornecidos pelo dono de obra, incluindo abertura de caixa, massame de betão para assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	120
	3.6	Fornecimento e aplicação de Mobiliário Urbano, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.		
15	3.6.1	Mesas, em granito cinza, com tampo de dimensões 180 x 80 cm e uma espessura de 8 cm e pés quadrados de secção 30x30 cm com 70 cm de altura.	UN	4
16	3.6.2	Bancos corridos, em granito cinza, com tampo de dimensões 180 x 30 cm e uma espessura de 8 cm com pé retangular de 170x20 cm de 45 cm de altura.	UN	8