

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTOS DE TERRAS		
3	2.1	Fornecimento e execução de movimentos de terras necessários à implantação do muro de suporte de terras, inclui remoção de muro existente, escavação em terreno de qualquer natureza, aterro, transporte a vazadouro e respetivas fundações. E todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito acabamento.	vg	1
4	2.2	Fornecimento e aplicação de Tout Venant, compactando e incluindo todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito acabamento.	m3	50
	3	MURO DE SUPORTE EM PEDRA		
5	3.1	Repração de muros com pedra em granito de grandes dimensões, realização de manutenção e reparação ao muro existente, incluindo fornecimento e aplicação de pedra em granito de grandes dimensões, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à completa realização do artigo.	m2	703,9