

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do espaço	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Levantamento cuidado de lancis existentes em granito, para reaplicação, incluindo remoção e transporte dos detritos e os deteriorados a vazadouro devidamente licenciado	m	26,8
4	2.2	Levantamento cuidado de lancis existentes em Aço Corten, para reaplicação, incluindo remoção e transporte a estaleiro do dono de obra e os detritos a vazadouro devidamente licenciado	m	22,4
5	2.3	Levantamento de pavimento em Terraway, incluindo sub-bases, remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro, devidamente licenciado	m2	38,5
6	2.4	Remoção de parte da zona verde, incluindo levantamento/remoção cuidada da rede de rega dessa zona, para reformulação	m2	13,95
3		REDE DE VEDAÇÃO		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de betão simples da classe C20/25, classe de exposição XC4 em lintéis de fundação, incluindo abertura de fundações, betão de limpeza, cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e transporte a vazadouro os detritos e terras sobrantes a vazadouros devidamente licenciados, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	m3	4,22
	3.2	Fornecimento e aplicação de gradeamentos e portões, em ferro, sobre os lintéis de fundação, c/ acabamentos de acordo c/ peças escritas e desenhadas		
8	3.2.1	Em Gradeamentos, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	m	42,85
9	3.2.2	Portão de 2 folhas, c/ 3,00m de largura, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	UN	1
10	3.2.3	Portão de 1 folha, c/ 1,00m de largura, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	UN	1
4		PAVIMENTAÇÃO E AJARDINAMENTO		
11	4.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação e ajardinamento, numa espessura média de 0,30n, incluindo regularização da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados	m3	12
12	4.2	Assentamento de lancil existente em granito, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/ abertura de fundações, fundação em betão C16/20 (B20) e remate de juntas, c/ transporte de lancil sobranete a estaleiro do dono de obra	m2	20,9
13	4.3	Fornecimento, espalhamento e regularização de uma camada drenante em brita 5/25 c/ 0,15m de espessura após compactação, em correção da pavimentação após remoção da zona verde	m2	5,9
14	4.4	Fornecimento, colocação e compactação de aglomerado asfáltico de colocação a frio, drenante, com 30mm de espessura mínima, tipo Terraway ou equivalente, de cor amarelo terra	m2	5,9
15	4.5	Fornecimento e montagem de pavimento a ripado de madeira de IPÊ c/ 30mm de espessura, incluindo engradado de suporte e ancoragem à base com parafusos de aço inox, na ampliação do deck existente, mantendo a mesma tipologia	m2	26,5
16	4.6	Fornecimento e espalhamento de terras com 0,30cm de espessura média, c/ a seguinte composição: 50% terra vegetal, 30% areia e 20% de fertilizante (guano)	m3	10,2



Município da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/25/2021

17	4.7	Fornecimento e sementeira de relva tipo "Eurospace med" ou equivalente, (35 a 45g/m2) com a seguinte composição: 30% de Lolium Perenne e 70% Festuca Arundinácea, incluindo correctivos e/ou fertilizantes, toda a preparação prévia de terreno e 1ª rega	m2	34
18	4.8	Execução/reformulação da rede de rega, c/ os materiais reaproveitados da rede desmantelada, incluindo o fornecimento e aplicação de materiais e acessórios em falta ou deteriorados, c/ ligação à rede existente	m2	34