

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ELECTRICIDADE		
		REDE DE CONDUTAS (MT, BT e IP)		
1	1.1	Abertura e tapamento de vala de acordo com perfil tipo para MT,BT e IP, com 0,60 m de largura e 1,20 m de profundidade, incluindo colocação das tubagens e seu envolvimento em areia ou pó de pedra, fita de sinalização e rede de sinalização, cirandagem de terras na formação do aterro da vala com produtos da escavação convenientemente compactados e remoção dos produtos excedentes para depósito.	ml	245
2	1.2	Execução de caixas de visita tronco-cónicas em elementos pré-fabricados de betão com diâmetro interior de 1,25 m, assentes em soleira de betão com furos de escoamento, incluindo tampa e aro em ferro fundido da classe D400.	UN	5
	1.3	Fornecimento e assentamento de tubo em PEAD de parede interior lisa e parede exterior corrugada, de cor vermelho, com resistência à compressão superior a 450 N, nos seguintes		
3	1,3,1	- Ø 160 mm	ml	175
4	1,3,2	- Ø 125 mm	ml	585
5	1,3,3	- Ø 63 mm	ml	255
	2	TELECOMUNICAÇÕES		
		REDE DE CONDUTAS		
6	2.1	Abertura e tapamento de vala para bloco de condutas de acordo com perfil tipo, incluindo colocação das tubagens e seu envolvimento em areia ou pó de pedra, rede de sinalização, cirandagem de terras na formação do aterro da vala com produtos da escavação convenientemente compactados e remoção dos produtos excedentes para depósito.	ml	225
7	2.2	Execução de câmaras de visita, incluindo movimento de terras, fundação em betão ciclópico, corpo em elementos pré-fabricados de betão, ferragens, aro e tampa em ferro fundido da classe D400, do tipo CVR1 (0,75x0,60x1,00)	UN	5
	2.3	Fornecimento e assentamento de tubo em PEAD de parede interior lisa e parede exterior corrugada, de cor verde, com resistência à compressão superior a 450 N, nos seguintes		
8	2,3,1	- Ø 110 mm	ml	390
9	2,3,2	- Ø 63 mm	ml	60
	3	PAVIMENTOS		
10	3.1	Levantamento e reposição de pavimento em calçada de cubos, incluindo base com 0,10 m de espessura em ABGE, camada de assentamento em areia com espessura média de 0,07 m, refechamento das juntas com areia fina e aperto com placa vibratória	m2	190
11	3.2	Levantamento e reposição de pavimento em blocos de betão prensado (pavé), incluindo base com 0,10 m de espessura em ABGE, camada de assentamento em areia, refechamento das juntas com areia fina e aperto com placa vibratória.	m2	50
12	3.3	Serragem, levantamento e reposição de pavimento betuminoso, incluindo camadas de sub-base e base ambas com 0,15 m espessura em ABGE, camada de regularização em AC20 reg com 0,06 m de espessura e camada de desgaste em AC14 surf com 0,05 m de espessura, incluindo regas de impregnação e aderência.	m2	97,6