Mapa de Quantidades de Trabalho

Ref: SCML/DGIP/DIGPO/UMC/NC
Designação: Empreitada de beneficiação da Fração
Local: P11006388 - Rua Tomás da Anunciação 153 4ºDto

Art.	Descrição	Un	Qt.
1.	**ESTALEIRO**		
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilização e desmobilização de todos os equipamentos,de acordo com o DL n.º 273/03, de 29 de Outubro, assim como a limpeza geral dos locais onde decorreram os trabalhos e acessos, incluindo todos os trabalhos preparatórios, acessórios e complementares à sua realização.	vg	1,00
1.2	Execução e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou Fiscalização.	vg	1,00
1.3	Execução e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição RCD, incluindo a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos SIRER, incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.	vg	1,00
1.4	Carga, descarga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos preparatórios, acessórios e complementares à sua realização.	vg	1,00
1.5	Limpeza geral dos locais onde decorreram os trabalhos e acessos, incluindo todos os trabalhos preparatórios, acessórios e complementares à sua realização.	vg	1,00
2.	**Demolições**		
2.1	Retirada de mobiliário de cozinha com transporte a vazadouro	vg	1,00
2.2	Picagem de paredes com transporte a vazadouro	m²	22,00
2.3	Retirar elementos em madeira nomeadamente divisória da cozinha e janelas para vazadouro	m²	15,00
2.4	Abertura e tapamento de roços para colocação das diferentes especialidades	vg	1,00
2.5	Levantamento e retirada de loiças nomeadamente, lavatório, banheira, sanita e bidé	vg	1,00
3.	**Pinturas**		

Art.	Descrição	Un	Qt.
3.1	Reparação e Pinturas de paredes e tectos, incluindo picagem prévia e preparação de superficies e ainda todos os trabalhos acessórios e complementares à sua realização, incluindo reparação total do estuque degradado furado ou partido, remates e lavagem das superfícies.		
3.1.1	Paredes com uma demão de primário tipo barbot Primer e 2 a 3 demãos de tinta plástica tipo barbot mate cor S0505Y30R	m²	126,00
3.1.2	Pintura de tetos da IS e cozinha com uma demão de primário tipo barbot Primer e 2 a 3 demãos de tinta tipo barbotcril	m²	8,00
3.1.3	Pintura de tectos da sala, cozinha e corredor com uma demão de primário tipo barbot Primer e 2 a 3 demãos de tinta plástica tipo barbot mate cor branco	m²	34,00
4.	**Carpintarias**		
4.1	Reparação e pintura de portas e aduelas em madeira em ambas as faces com substituição de elmentos danificados por térmitas, aplicação de primário e tinta de esmalte acrilica tipo barbolux para madeiras, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares à sua boa execução	m²	8,00
4.2	Reparação e pintura e isolamento de caixas de estores e armários com aplicação de primário e tinta de esmalte acrilica tipo barbolux para madeiras, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares à sua boa execução	m²	14,00
4.3	Afagamento e envernizamento do pavimento em madeira com pré reparação e preparação do pavimento com substituição de elementos degradados e aplicação de verniz tipo barbolux madeiras com 3 demãos cruzadas	m²	32,00
4.4	Fornecimento e colocação de armários de cozinha em melamina com acabamento inferior em branco e superior em carvalho, incluindo puxadores em inox incluindo todos os acessórios para um perfeito acabamento	ml	6,00
4.5	Fornecimento e colocação de pedra de bancada em granito amarelo real incluindo corte para lava-loiças e incluindo rodatampos no mesmo material	ml	3,00
4.6	Fornecimento e colocação de exaustor tipo meireles MET 161X com grelha telescópica	un	1,00
4.7	Fornecimento e colocação de fechadura de sobrepor com trancas tipo AGC com todos os acessórios	un	1,00
4.8	Fornecimento e colocação de guarnições novas incluindo pintura com tinta de esmalte acrilica tipo barbolux para madeiras	un	4,00
5.	**Canalização**		
5.1	Fornecimento e colocação de rede de águas quentes e frias em multicamada para abastecimento de todos os dispositivos e torneiras de corte à entrada da cozinha e Is	ml	25,00
5.2	Fornecimento e colocação de rede de esgotos em PVC para alimentação de todos os dispositivos na is e cozinha e incluindo os respectivos cifões	ml	10,00
5.3	Fornecimento e colocação de rede de gás em cobre desde o contador aos dispositivos na cozinha incluindo torneiras de corte	ml	7,00
5.4	Fornecimento e colocação de base de duche tipo sanitana julia 80x80	un	1,00
5.5	Fornecimento e colocação de conjunto de sanita tipo sanitana munique com mochila em loiça	un	1,00
5.6	Torneira misturadora tipo sanitana uniq para cozinha	un	1,00
5.7	Fornecimento e colocação de lava-loiças com 2 cubas e escorredor tipo rodi okioline 116 flat	un	1,00

Art.	Descrição	Un	Qt.
5.8	fornecimento e colocação de torneiras tipo delta da sanitana incluindo torneiras de esquadria e todos os acessórios para um bom acabamento		
5.9	Monocomando para lavatorio	un	1,00
5.10	Monocomando para duche	un	1,00
5.11	Fornecimento e colocação de lavatório tipo sanitana luso 57	un	1,00
5.12	Fornecimento e colocação ventax tipo s&p na Is	un	1,00
6.	**Serralharia**		
6.1	Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio vidro duplo termolacada branco com duas folhas de abrir, tipo alunik S40 ou equivalente 5+12+4 com todos os acessórios para um perfeito acabamento	m²	14,00
7.	**C Civil**		
7.1	Fornecimento e colocação de pavimento cerâmico tipo gresart incluindo regularização e pre preparação de pavimentos, massas à cor e todos os acessórios para um perfeito acabamento		
7.1.1	vermont cream 23x120 IS	m²	4,00
7.1.2	Vermont taupe 23x120 cozinha	m²	8,00