

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TABOSA DA CUNHA		
1	1.1	Construção de muro de suporte em alvenaria de granito, incluindo fundação e todos os materiais e equipamentos necessários à sua execução.	m2	196
	2	PONTE DO ABADE		
2	2.1	Reconstrução de muro de suporte em alvenaria de granito (junto ao corgo) incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua execução.	m2	26
3	2.2	Fornecimento e colocação de lancil de betão no coroamento do muro indicado em 2.1	m	13
4	2.3	Reposição de cubos de granito 11x11x11cm, incluindo almofada de assentamento e todos os trabalhos necessários.	m2	60
5	2.4	Construção de muro de suporte em alvenaria de granito, junto ao polidesportivo, incluindo fundação e todos os materiais e equipamentos necessários à sua execução.	m2	92
6	2.5	Reposição de cubos de granito 11x11x11cm, incluindo almofada de assentamento, drenagem e geotextil, e todos os trabalhos necessários.	m2	150