

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS GERAIS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisórias, afixação de painéis de obra e publicitários caso aplicável, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	vg	1
2	1.2	desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra, incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessários e respectivos meios humanos	vg	1
3	1.3	desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de resíduos a aterro autorizado	vg	1
4	1.4	elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informático	vg	1
5	1.5	elaboração e implementação de plano de sinalização temporária de acordo com o definido no decreto-regulamentar 41/2002, materiais, equipamentos, trabalhos necessários bem como respectivas licenças junto das entidades competentes	vg	1
6	1.6	Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais	vg	1
	2	APLICAÇÃO DE LAJETAS TÉRMICAS EM COBERTURAS		
7	2.1	Fornecimento de lajetas térmicas em cobertura, edifício do Polo 8 - Faculdade de Engenharias, com base em XPS com 8cm, com encaixe perimetral à meia madeira e uma camada superior em betonilha aditivada e reforçada com fibras de polipropileno	m2	2347
	2.2	Aplicação das lajetas térmicas em coberturas planas nos seguintes espaços:		
8	2.2.1	POLO 8 - cobertura exterior dos quatro Anfiteatros do piso 3;	m2	482
9	2.2.2	POLO 8 - pavimento da área técnica no último piso (cobertura interior)	m2	1865
10	2.3	Fornecimento e aplicação de peça de remate perimetral dos terraços, piso 5, engenharias 8, Faculdade de Engenharias, em chapa lacada a RAL a definir pelo dono da obra, incluindo a sua fixação e todos os trabalhos para sua perfeita execução	ml	40
11	2.4	Fornecimento de lajetas térmicas em cobertura, edifício 6ª fase, com base em XPS com 8cm, com encaixe perimetral à meia madeira e uma camada superior em betonilha aditivada e reforçada com fibras de polipropileno	m2	1558
12	2.5	Aplicação das lajetas térmicas na cobertura exterior do edifício	m2	1558