



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Notas Introdutórias		
	0.1	Na descrição dos articulados consideram-se integradros: o fornecimento e aplicação de todos os materiais, incluindo elementos acessórios e auxiliares, bem como a utilização e mobilização dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adoção de meios físicos e humanos necessários à execução e acabamento de todos os trabalhos descritos no presente mapa de medições e os necessários ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente. Todas as marcas referenciadas no presente Mapa são \"do tipo\" ou \"equivalente\". Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente à execução dos trabalhos. A execução dos trabalhos de remoção da empreitada, inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobranes e todos os		
	1	Trabalhos Preparatórios e demolições		
1	1.1	Remoção cuidada de vão de porta existente, com entrega ao Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	UN	1
	1.2	Reparação de fissuras existentes seguindo o procedimento abaixo descrito: - Remoção do reboco numa faixa de 20 a 25 cm de largura, incluindo transporte a vazadouro autorizado - Corte com secção em \"V\" ao longo da fissura com cerca de 10mm de largura e 5mm de profundidade - Preencher fissura/fenda com mastique sintético \"Sikacryl SI\" ou equivalente. - Posterior fornecimento e aplicação de rede de fibra de vidro com 5mmx5mm (160 gr / m2) devidamente aplicada com adesivo adequado - Fornecimento e aplicação de novo revestimento identico ao existente		
2	1.2.1	Gabinete 1.34	m	5
3	1.2.2	Gabinete 1.33	m	11
4	1.2.3	Gabinete 1.32	m	12
5	1.2.4	Corredor	m	3
6	1.3	Remoção cuidada do estuque na parede onde se encontra instalado o quadro elétrico, incluindo transporte a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2	3
7	1.4	Execução de regularização em verga e aro de porta retirada, com fornecimento e execução de salpisco, emboço e camada de acabamento (reboco) em argamassa de cimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e inerentes a um bom acabamento.	vg	1
8	1.5	Fornecimento e assentamento de vigota em betão pre-fabricada P1 em constituição de vão incluindo aplicação de argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:4 e rebocada em ambas as faces bem como todos os trabalhos, materiais e inerentes a um bom acabamento.	UN	1
9	1.6	Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico sobre a vigota até a laje, com 0,20m de espessura no tosco, incluindo a aplicação de argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:4 e rebocada em ambas as faces bem como todos os trabalhos, materiais e inerentes a um bom acabamento.	m2	2
10	1.7	Desmontagem do teto falso metálico existente na zona de implantação de nova porta CF n.º 2 .Sua posterior montagem tendo em conta a execução de parede sobre a porta CF n.º 2, incluindo todos os acessórios necessários e trabalhos inerentes de acordo com a nova situação.	vg	1
	1.8	Execução de selagens sobre a nova porta CF2 , incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes:		
11	1.8.1	Fornecimento e montagem de golas intumescentes do tipo flamocol pcp EI 120 da tria ou equivalente numa das faces do elemento de compartimentação atravessado por tubagens de PVC ou outro material combustível, incluindo a fixação recomendada pelo fabricante.	vg	1
12	1.8.2	Fornecimento e aplicação de argamassa intumescente tipo ou equivalente a Hilti Argamassa antifogo CFS-M RG, para vedação ignífuga de passagem de condutas entre sectores de incêndio., incluindo meios de elevação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
13	1.8.3	Fornecimento e aplicação de espuma intumescente tipo ou equivalente a Hilti Espuma expansiva antifogo CFS-F FX, para vedação ignífuga de passagem de cabos e caminhos de cabos entre sectores de incêndio., incluindo meios de elevação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
	2	Revestimentos		



14	2.1	Fornecimento e execução de reboco com "werbercal sanel" ou equivalente, para regularização da superfície, pronto a receber pintura incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2	3
	2.2	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa mate, em paredes existentes, nas demãos necessárias (mínimo duas) a um perfeito recobrimento com tinta de esmalte, RAL a definir em obra, incluindo tratamento de superfícies (quando necessário), equipamentos, trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento:		
15	2.2.1	Gabinete 1.34	m2	45
16	2.2.2	Gabinete 1.33	m2	35
17	2.2.3	Gabinete 1.32	m2	35
18	2.2.4	Corredor	m2	125
	2.3	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa mate, em teto, nas demãos necessárias (mínimo duas) a um perfeito recobrimento, RAL a igual ao existente, incluindo tratamento de superfícies (quando necessário), equipamentos, trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento:		
19	2.3.1	Gabinete 1.34	m2	25
20	2.3.2	Gabinete 1.33	m2	15
21	2.3.3	Gabinete 1.32	m2	15
22	2.3.4	Corredor	m2	6
	3	Vãos		
23	3.1	Fornecimento e montagem de porta corta fogo E60C, com barra anti-pânico, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos inerentes.	UN	2
24	3.2	Fornecimento e montagem de barras antipânico FEB, ou equivalente, em portas de Corta- fogo existentes, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos inerentes.	UN	2
	3.3	Fornecimento e montagem de registro corta fogo em conduta de extração de ar, considerando a desmontagem e posterior montagem de teto falso, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos inerentes:		
25	3.3.1	diâmetro 320mm	UN	1
26	3.3.2	diâmetro 400mm	UN	1
	4	Segurança Contra riscos de incêndio		
27	4.1	Recolocação de extintores existentes conforme plantas de SCIE, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um bom acabamento.	UN	2
28	4.2	Fornecimento e colocação de extintores de CO2 de 2 kg de capacidade, conforme peças desenhadas, Tipo Magnum ou equivalente	UN	1
	4.3	Fornecimento e colocação de pitogramas de sinalização de Emergência e Incêndio em PVC rígido fotoluminescente Tipo Sinalux ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios imprescindíveis à sua boa execução. A sinalética deverá garantir, no mínimo, as características técnicas da sinalização de segurança fotoluminescente		
29	4.3.1	Fornecimento e colocação de Plantas de Emergência em Formato 400x300mm, Tipo Sinalux ou equivalente, com legendas e instruções gerais de segurança em 3 línguas - português, inglês francês, de acordo com as Telas Finais	UN	1
30	4.3.2	Sinalização para a identificação das vias de evacuação e saídas de emergência, com as dimensões de 200x100mm, tipo Refª P 00 17 ou equivalente	UN	7
31	4.3.3	Sinalização para a identificação dos extintores, com as dimensões de 200x100mm, tipo Refª P 0453 ou equivalente	UN	3
32	4.3.4	Sinalização de extintores, com as dimensões de 150x150mm, tipo Refª P 0400 ou equivalente	UN	3
33	4.3.5	Sinalização de botoneira de alarme com as dimensões de 100x100mm, tipo Refª P 0515 ou equivalente.	UN	3
34	4.3.6	Sinalização de Corte Parcial de Eletricidade, tipo Refª P 08 33 ou equivalente.	UN	1
	5	AVAC		
	5.1	Fornecimento e instalação de split's de montagem mural, composto por unidade interior e exterior, incluindo ligações elétricas, e respetivas proteções no Quadro Elétrico, frigoríficas e hidráulicas bem como todos os trabalhos, remates, materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.		
35	5.1.1	Daikin, modelo FTXF50A+RXF50A (18000 BTU/h) ou equivalente	UN	1
36	5.1.2	Daikin, modelo FTXF35A+RXF35A (12000 BTU/h) ou equivalente	UN	2