

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	1.1	Execução de demolições, incluindo a remoção e transporte de material sobran te para vazadouro (de acordo com instruções do \\\'PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO\\\''). A execução deste item deve respeitar as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto (nomeadamente as peças de vermelhos e amarelos), de modo a cumprir na íntegra todo o projeto de execução. Este artigo contempla os seguintes trabalhos:		
	1.1.1	Demolição total de edifício existente, na Rua do Espírito Santo, incluindo dependências exteriores exteriores e telheiro; estrutura da cobertura, demolição de paredes interiores em alvenaria e estruturas de madeira e vidro; pisos; remoção de portas e restantes carpintarias interiores; remoção; remoção serralharias interiores; desligação e remoção de todas as ligações de infraestruturas de abastecimento; remoção de caixilharias exteriores, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos a uma		
1	1.1.1.1	Habitação 1 º andar	m2	245
2	1.1.1.2	Habitação rés do chão	m2	245
3	1.1.1.3	Anexos, dependências exteriores e telheiro	m2	117
4	1.1.1.4	Muro c/ 3,60m de altura e portico de entrada	m	9
	1.1.2	Demolição total de edifício existente, na Rua dos Pinheiros, incluindo dependências exteriores exteriores; estrutura da cobertura, demolição de paredes interiores em alvenaria e estruturas de madeira e vidro; pisos; remoção de portas e restantes carpintarias interiores; remoção; remoção serralharias interiores; desligação e remoção de todas as ligações de infraestruturas de abastecimento; remoção de caixilharias exteriores, corte de muro de empena propriedades vizinhas incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos a uma distância média de 15 km.		
5	1.1.2.1	Habitação rés do chão	m2	178
6	1.1.2.2	Anexos e dependências exteriores	m2	112
	1.2	Limpeza geral do terreno de todos os resíduos e/ou outros elementos provenientes da demolição, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos.		
	1.2.1	Habitação da Rua do Espírito Santo		
7	1.2.1.1	Habitação 1 º andar	m2	245
8	1.2.1.2	Habitação rés do chão	m2	245
9	1.2.1.3	Anexos, dependências exteriores e telheiro	m2	117
10	1.2.1.4	Muro c/ 3,60m de altura e portico de entrada	m2	9
	1.2.2	Habitação da Rua dos Pinheiros		
11	1.2.2.1	Habitação rés do chão	m2	178
12	1.2.2.2	Anexos e dependências exteriores	m2	112
	2	ESTALEIRO		
13	2.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando as correspondentes instalações e tudo o demais necessário à execução integral da obra.	UN	1
14	2.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	UN	1