

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Execução de coletor provisório em PVC corrugado DN 200, incluindo abertura e tapamento de valas e sua remoção e reposição das condições naturais do terreno.	ml	50
2	2	Remoção da fossa existente e recolocação de forma provisória na nova localização incluindo o seu envio a destino a vazadouro autorizado após conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	3	Escavação de terreno de qualquer natureza incluindo rocha até às cotas de projeto, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado	m3	62,5
4	4	Execução de laje de soleira em betão armado com 20 cm de espessura incluindo fornecimento e execução de cofragem, descofragem, em betão (C20/25 S3) armada com 2 malhas f 12 # 0,15 e todos o trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento.	m2	16
5	5	Execução de paredes resistentes em bloco de cofragem cheios em betão (C20/25 S3) armada com 2 malhas f 12 # 0,15 e todos o trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento, incluindo a impermeabilização da face interior com produto apropriado para o efeito a aprovar pela fiscalização	m2	48
6	6	Execução de laje de cobertura em betão armado com 20 cm de espessura incluindo fornecimento e execução de cofragem, descofragem, em betão (C20/25 S3) armada com 2 malhas f 12 # 0,15 e todos o trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento.	m2	16
7	7	Fornecimento e montagem de 2 tampas quadradas em chapa de ferro galvanizado devidamente tratado e pintado incluindo aros e respetivas fixações na laje de cobertura	UN	2
8	8	Fornecimento e montagem de tubo de respiração em ferro galvanizado DN 90 incluindo curva a 180º no topo.	UN	1
9	9	Fornecimento e montagem de vedação coposta por tubos de ferro galvanizados DN90 devidamente assentes no terreno e ligados entre si por uma fiada de cabos de aço	ml	20
10	10	Fornecimento e montagem de coletor em tubo PVC DN 125 para ligação do espaço exterior do canil ao sistema de drenagem de águas residuais existente, incluindo abertura e tapamento de valas e ligação aos equipamentos existentes.	ml	50