

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha     | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                  | Unidade | Qtd |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|           | <b>1</b> | <b>Ramal BT - Todos os materiais abaixo discriminados consideram-se fornecidos, montados incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu eficaz funcionamento.</b>             |         |     |
| <b>1</b>  | 1.1      | Abertura, tapamento, compactação, com reposição de pavimento, de vala com 0,40m de largura e 1,0m de profundidade, em qualquer tipo de terreno, incluindo as telas de sinalização e aviso . | m       | 271 |
| <b>2</b>  | 1.2      | Abertura, tapamento, compactação, com reposição de pavimento, de vala com 0,40m de largura e 1,5 m de profundidade, em qualquer tipo de terreno, incluindo as telas de sinalização e aviso. | m       | 79  |
| <b>3</b>  | 1.3      | Fornecimento e montagem em vala já aberta e preparada, de tubo corrugado vermelho Ø125 e 10kgf/cm2 - em vara.                                                                               | m       | 863 |
| <b>4</b>  | 1.4      | Fornecimento e montagem em vala já aberta e preparada, de tubo corrugado vermelho Ø160 e 10kgf/cm2 - em vara.                                                                               | m       | 357 |
| <b>5</b>  | 1.5      | Fornecimento e montagem de câmaras de visita tronco-cônica, com dimensão 125xØ60cm dotada de tampa, D400, inscrição \"Electricidade\".                                                      | UN      | 11  |
| <b>6</b>  | 1.6      | Fornecimento e montagem de armário tipo W (2T+4T0) incluindo pedestal, fusíveis de 315A e ligação à terra.                                                                                  | UN      | 1   |
| <b>7</b>  | 1.7      | Fornecimento e montagem e ligação de cabo LVAV 3x185+95mm2, em tubo, incluindo terminais.                                                                                                   | m       | 320 |
|           | <b>2</b> | <b>ITUR - Todos os materiais abaixo discriminados consideram-se fornecidos, montados incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu eficaz funcionamento.</b>                 |         |     |
| <b>8</b>  | 2.1      | Abertura, tapamento, compactação, com reposição de pavimento, de vala com 0,35m de largura 1,10m de profundidade, em qualquer tipo de terreno, incluindo as telas de sinalização e aviso .  | m       | 143 |
| <b>9</b>  | 2.2      | Abertura, tapamento, compactação, com reposição de pavimento, de vala com 0,35m de largura e 1,30m de profundidade, em qualquer tipo de terreno, incluindo as telas de sinalização e aviso. | m       | 43  |
| <b>10</b> | 2.3      | Fornecimento e montagem em vala já aberta e preparada, de tubo corrugado verde Ø110 e 10kgf/cm2 - em vara                                                                                   | m       | 784 |
| <b>11</b> | 2.4      | Fornecimento e montagem de câmaras de visita CVR1 de dimensões 600x750x1000mm, dotada de tampa D400, inscrição \"Telecomunicações\".                                                        | UN      | 4   |
| <b>12</b> | 2.5      | Ensaio, testes e medições das instalações de telecomunicações de acordo com o Manual ITUR 3 e os Procedimentos de Avaliação.                                                                | UN      | 1   |