



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena das instalações	vg	1
2		REVSTIMENTO DE PAREDES E PAVIMENTOS		
	2.1	Fornecimento e montagem de parede c/ placa de gesso cartonado c/ 13 mm de espessura, tipo "Pladur" ou equivalente, formado por uma estrutura de perfis em chapa de aço galvanizado de 46 mm de largura, separados 600 mm entre eles, incluindo painel semi-rígido de lã mineral, espessura 45 mm, Euroclasse A1 de reação ao fogo, tratamento de aberturas, passagem de instalações, parafusos, massas de aderência e juntas, fitas para juntas, ancoragens para solo e tecto, remates nos vãos, totalmente acabada e pronta para		
3	2.1.1	Sala de refeições, incluindo envolvimento de pilares metálicos	m2	25,52
4	2.1.2	Na zona da cozinha será hidrófugo, aplicado do lado de fora dos tirantes e pilares e na altura total da divisão	m2	17,4
	2.2	Fornecimento e assentamento de azulejo de faiança vidrada de pasta branca do tipo "Arquitectos" da "Cinca" de 0,15x0,15 Refª 2300, ou equivalente, de cor branca, assentes com cimento cola		
5	2.2.1	Sala de refeições, incluindo perfil de PVC, em remate entre placas de gesso cartonado e azulejos	m2	30,83
6	2.2.2	Na zona da cozinha, aplicado sobre placas de gesso cartonado	m2	8,7
	2.3	Pintura de placas de gesso, c/ tinta de cor branca a duas demãos, tipo "Robbiduro" da "Robbialac" ou equivalente, sobre primário adequado		
7	2.3.1	Sala de refeições	m2	23,56
8	2.3.2	Na zona da cozinha	m2	8,99
9	2.4	Fornecimento e aplicação de tinta epóxi, sobre pavimento existente c/ uma primeira demão de tinta de dois componentes, à base de resina epóxi e endurecedor amínico em emulsão aquosa, cor Cinza claro, acabamento acetinado, diluída com 10% de água, e uma segunda demão do mesmo produto sem diluir, (rendimento: 0,225 kg/m² cada demão), incluindo prévia limpeza e preparação do suporte	m2	157
3		EQUIPAMENTO		
10	3.1	Fornecimento e instalação de Mesa armário em aço inox com as dimensões de 2000x700x850mm, tampo, prateleira intermédia e estrado lisos, alçado posterior, costas e laterais fechados, portas de correr, pés reguláveis em altura.	UN	2
11	3.2	Fornecimento e instalação de Recipiente em aço inox para detritos tipo "FRIEMO modelo CBDPI", ou equivalente, com as dimensões de Ø380x620mm, capacidade para 55 litros, equipado com tampa com comando de pedal, base com 2 apoios fixos e 2 rodízios direcionais	UN	2
12	3.3	Fornecimento e instalação de Bancada em aço inox com as dimensões de 1200x700x850mm, tampo com 2 cubas de 500x500x300mm, alçado posterior, saia frontal e estrado liso, pés reguláveis em altura	UN	2
13	3.4	Fornecimento e instalação de Torneira misturadora de bancada "FRIEMO modelo TD+DTV", ou equivalente, equipada com bica e duche de alta pressão	UN	2
14	3.5	Fornecimento e instalação de Mesa armário em aço inox com as dimensões de 1200x700x850mm, tampo e estrado lisos, alçado posterior, costas e laterais fechados, portas de correr, pés reguláveis em altura	UN	1



Município da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/12/2021

15	3.6	Fornecimento e instalação de Electrocolador de insectos tipo \"P&L modelo FLYTRAP FT30\" ou equivalente, com as dimensões de 470x355x185mm, equipado com 1 banda adesiva, 2 lâmpadas de 15W cada, 230V, raio de acção de 80m², construção em aço inox, incluindo toda a instalação da rede eléctrica necessária, bem como instruções de funcionamento do equipamento e apresentação da compilação técnica	UN	2
16	3.7	Levantamento cuidado e reinstalação das infraestruturas da rede eléctrica, rede de água e da rede de saneamento, nas paredes revestidas a gesso cartonado e a azulejo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a sua correcta reinstalação.	vg	1
17	3.8	Fornecimento e instalação de equipamento split de ar condicionado do tipo \"DAIKIN\" ou equivalente, para uma área de cerca de 150m², incluindo todos os trabalhos n«materiais e acessórios necessários à sua boa instalação, bem como instruções de funcionamento do equipamento e apresentação da compilação técnica	UN	1