

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.04/2021	Beneficiação da Rua do Porto Carro, em Paçô de Cedrim - Fase 2		
	1	Capítulo I - DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Fresagem de pavimento existente, com remoção a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	40
2	1.2	Corte com serra mecânica no tapete existente da EN 16, incluindo fresagem com 2,0m de largura.	m	20
	2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Regularização, limpeza geral da plataforma, retirar toda a poeira, ervas, ervicida ecológico, etc., antes da pavimentação.	m2	10510
4	2.2	Camada de regularização de binder, incluindo rega de impregnação.	TON	412
5	2.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70.	m2	10510
6	2.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	10510
7	2.5	Calçada em cubos de granito aprovada de dimensão e cor uniforme de 2ª categoria assente sobre almofada de saibro ou areia e cimento, argamassados com cimento (aguado de cimento 1/1), assentamento em espinha. Cubos de 11x11cm.	m2	323
	3	Capítulo III - SINALIZAÇÃO		
	3.1	Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, metálica, dimensão 70cm, de acordo com o Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, alterado pelo Decreto Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto, pintadas correctamente e fixadas com prumo metálico galvanizado de secção redonda 2", galvanizado, abraçadeiras, incluindo maciço de fundação 0,35x0,35x0,50.m. Dimensões NORMAL, sinais com abas sem dupla dobragem, reflectorização tipo Diamond Grad (DG):		
8	3.1.1	Sinal de "STOP";	UN	5
9	3.1.2	Sinal de direção J2 com 1,50m;	UN	10
10	3.1.3	Sinal de localidade N1a;	UN	4
	4	Capítulo IV - DIVERSOS		
11	4.1	Reposicionamento de tampas de caixas existentes na plataforma com diâmetro 600mm.	UN	1
12	4.2	Reposicionamento de tampas de caixas existentes na plataforma rectangulares 40x70cm.	UN	6
13	4.3	Fornecimento e assentamento de lancis em granito bujardado na face superior, peças de 1,0m, largura 0,20m, altura 0,20m, assentes sobre lintel de fundação de betão de 200 kg de cimento/m ³ , na separação da calçada e tapete.	m	12
14	4.4	Telas finais, incluindo levantamento topográfico das áreas pavimentadas, georeferenciado no sistema de coordenadas utilizado pelo Município (ETRS89 PT-TM06), assim como todos os outros trabalhos executados. Fornecimento em papel e formato digital DWG.	UN	1
15	4.5	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1