

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.		
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento.		
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas		
	CAP I	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
	1.1.	Desmontagem de equipamento sanitário existente, incluindo sanitas e respetivos tampos, autoclismos, urinóis, entre outros acessórios, bem como a colocação de um contentor para recolha de material sobrando da demolição e remoção e transporte de resíduos a vazadouro autorizado, localizados nas seguintes Instalações Sanitárias:		
1	1.1.1.	3.30 M	UN	4
2	1.1.2.	3.16 MSC	UN	2
3	1.1.3.	2.24 MCS	UN	4
4	1.1.4.	2.25 FM	UN	2
5	1.1.5.	1.30 FM	UN	1
6	1.1.6.	0.19 MSC	UN	1
7	1.1.7.	-110 FM	UN	1
	1.2.	Fornecimento e montagem de equipamento sanitário, da série l"Munique da marca Sanitana" ou equivalente em cor branca, incluindo o fornecimento de todos os acessórios, Kit's e adaptações necessárias a um perfeito funcionamento, em:		
	1.2.1.	4.08 M		
8	1.2.1.1.	Tampo de Sanita Plástico	UN	1
	1.2.2.	3.16 MSC		
9	1.2.2.1.	Autoclismo Compacto com mecanismo	UN	1
10	1.2.2.2.	Sanitas Compactas de Descarga ao Chão, incluindo Tampo Plástico	UN	1
	1.2.3.	2.25 FM		
11	1.2.3.1.	Autoclismo Compacto com mecanismo	UN	1
12	1.2.3.2.	Sanitas Compactas de Descarga ao Chão, incluindo Tampo Plástico	UN	1
	1.2.4.	2.15 MSC		
13	1.2.4.1.	Tampo de Sanita Plástico	UN	1
	1.2.5.	1.30 FM		
14	1.2.5.1.	Autoclismo Compacto com mecanismo	UN	1
15	1.2.5.2.	Sanitas Compactas de Descarga ao Chão, incluindo Tampo Plástico	UN	1
16	1.2.5.3.	Torneira idêntica à existente	UN	1
	1.2.6.	0.19 MSC		
17	1.2.6.1.	Tampo de Sanita Plástico	UN	2
	1.2.7.	0.12 MSC		
18	1.2.7.1.	Tampo de Sanita Plástico	UN	1
	1.2.8.	0.11 FM		

19	1.2.8.1.	Tampo de Sanita Plástico	UN	1
	1.2.9.	-110 FM		
20	1.2.9.1.	Autoclismo Compacto com mecanismo	UN	1
21	1.2.9.2.	Sanitas Compactas de Descarga ao Chão, incluindo Tampo Plástico	UN	1
	1.3.	Fornecimento, montagem de urinóis da série "Pik da marca Sanital" ou equivalente em branco, incluindo a execução de todas as adaptações necessárias e o fornecimento de todos os materiais/acessórios necessários a um perfeito funcionamento, nas seguintes I.S.:		
22	1.3.1.	3.30 M	UN	4
23	1.3.2.	2.24 MSC	UN	4
24	1.3.3.	0.19 MSC	UN	3
25	1.4.	Fornecimento, montagem de fluxómetros de urinol, incluindo a remoção dos existentes e a execução de todas as adaptações necessárias e o fornecimento de todos os materiais/acessórios necessários a um perfeito funcionamento.	UN	11
26	1.5.	Revisão e fornecimento de torneiras de segurança dos autoclismos, fluxómetros, tampos de sanita que se encontram soltos e/ou danificados, nas I.S. alvo de intervenção e eventual substituição com aproveitando dos tampos de sanitas que se encontram previstos remover.	vg	1
	1.6.	Fornecimento e colocação de todas as Placas identificativas que se encontram no CDist, bem como a execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.		
27	1.6.1.	3.14 DEF	UN	1
28	1.6.2.	-109 DEF	UN	1
29	1.7.	Fornecimento e colocação de fechadura/puxador idêntico ao existente na I.S 0.18 FM, incluindo o fornecimento de todos os acessórios e a execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	CAP II	REPARAÇÃO DE TECTOS, DIVISÓRIAS E PINTURAS INTERIORES		
	2.1.	Reparação de tecto falso em gesso cartonado, incluindo lixagens, barramento e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, incluindo pintura com tinta do tipo CIN CINACRYL, incluindo a aplicação de primário tipo CIN CINOLITE HP, em cor a definir pela fiscalização, tudo de acordo com o Caderno de Encargos em:		
30	2.1.1.	I.S. - 1.29 MSC	m2	5,25
31	2.1.2.	4º Piso - Corredor	m2	12,42
32	2.1.3.	1º Piso - Junto do Atendimento	m2	11,36
33	2.2.	Reparação de teto rebocado localizado junto das escadas do 4º Andar, incluindo a picagem da zona danificada pela infiltração de águas, reparação das fissuras, regularização da superfície com argamassa do tipo Topeca Tuforte SR, ou equivalente e execução de pintura com tinta areada e primário da CIN ou equivalente, na zona de intervenção e na cor a definir pela fiscalização nas demãos necessárias a um perfeito acabamento. Estão incluídos neste artigo, todos os acessórios, trabalhos necessários e complementares.	m2	4,52
34	2.3.	Fornecimento e colocação de tecto falso modelar em régua metálica A300 liso, igual às existentes com Dimensões aprox: 2,00x0,40m e de cor a definir pela fiscalização e que se encontram em mau estado, incluindo a remoção e o transporte a vazadouro autorizado, bem como o fornecimento de todos os materiais de fixação e a execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as especificações do CE.	UN	30
35	2.4.	Revisão de todo o tecto falso modelar em régua metálica, existente no edifício, incluindo a substituição de peças de fixação que se encontrem partidos e/ou danificados, desempenagem de peças de tecto danificadas, tudo de acordo com as especificações do CE.	vg	1
36	2.5.	Desmontagem, reparação e colocação de paredes divisórias interiores, localizadas no 3º piso (Gab. Apoio Jurídico, Gab da UTAE e corredor), incluindo a reparação das superfícies, substituição do revestimento que se encontra degradado, bem o fornecimento como o fornecimento de todos os perfis e acessórios de fixação necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
	CAP III	TRABALHOS NO EXTERIOR DO EDIFÍCIO		
	3.1.	Cobertura Superior - Paramentos Verticais		
37	3.1.1.	Desmontagem, armazenamento em local a definir em obra e montagem de placas/capeamentos em ALUCOBOND, incluindo a execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento e de acordo com os procedimentos de execução da empreitada, em paramentos verticais localizados na cobertura superior do edifício.	m2	25,33
38	3.1.2.	Tratamento e Reparação dos paramentos existente e localizados na zona da cobertura superior do edifício, de forma a colmatar as diversas infiltrações existentes no seu interior, incluindo a execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento e de acordo com os seguintes procedimentos de execução:	m2	25,33

39	3.1.2.1.	Reparação de elementos de fachada em que se verifique exposição de armaduras, incluindo o tratamento das armaduras com recurso a uma argamassa cimentícia anticorrosiva do tipo sika monotop 910s ou equivalente, e aplicação de uma argamassa de reparação tipo sika monotop 612 ou equivalente, para preenchimento do recobrimento em falta, incluindo todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento da superfície e remate com o revestimento existente. Tudo executado de acordo com as especificações do fabricante.	vg	1
40	3.1.2.2.	Execução de salpico, emboço e reboco cimentício, com acabamento areado fino e espessura total de 15mm, devidamente desempenado em paredes exteriores de fachadas, incluindo a execução e colocação de aditivo hidrófugo, remates, alhetas onde necessário ou indicado, materiais e todos os trabalhos de modo a obter uma perfeita execução e acabamento fina.	m2	32,65
41	3.1.2.3.	Execução de sistema de pintura constituída por uma demão de primário e duas a três demãos de tinta da CIN ou equivalente para exterior, aspecto mate areado fino, na cor a definir pela fiscalização, na zona da escada, incluindo primário, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	32,65
	3.2.	Cobertura - Capeamentos		
42	3.2.1.	Fornecimento e colocação de mastique de selagem do tipo SIKA FLEX-11FC+ ou equivalente, nos capeamentos existentes na zona da cobertura, junto dos Shiilhers, incluindo a remoção do selante existente, limpeza das superfícies e a colocação do material conforme especificação do fabricante.	vg	1
	CAP VI	PAVIMENTOS EXTERIORES		
43	4.1.	Execução de demolição de pavimento exterior existente em mosaico, para posterior aplicação de novos revestimentos, incluindo a regularização da base, bem como a remoção de produtos provenientes da demolição, a vazadouro autorizado.	m2	37
44	4.2.	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante em peças 30x30cm, acabamento mate, na cor cinza, incluindo colas de assentamento, betumagem de juntas, cortes, rodapés, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas.	m2	30,8
45	4.3.	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante em peças 30x30cm, acabamento mate, na cor amarela, incluindo colas de assentamento, betumagem de juntas, cortes, rodapés, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas.	m2	6,2
46	4.4.	Fornecimento e colocação de estrutura em aço inox AISI304-A2, tubular Ø 42,4 x 2,0 milímetros, fixa no pavimento existente, de acordo especificações indicadas nas peças escritas, incluindo a execução de todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
	CAP V	CAIXILHOS		
47	5.1.	Fornecimento e colocação no exterior, de perfil Z em alumínio de 50x300 mm, de características, especificações definidas nas peças escritas, junto da sala do IGF, Sala Coordenadora das Instituições e junto das Palas existentes no 3º Andar localizadas para o Pateo Interior, incluindo a execução de todas as fixações, trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	vg	1