

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Valas		
1	1.1	Abertura e tapamento de vala em travessias com 0,40m de largura por cerca de 0,90m de profundidade conforme, considerando a remoção de terras sobrantes para vazadouro autorizado	ml	110
2	1.2	Fornecimento e aplicação de areia ou areão a envolver a tubagem numa espessura de 0,10 m , todos os trabalhos inerentes . (0,40mx0,90m)	ml	110
3	1.3	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa numa espessura de 0,80m, considerando aplicação de fita sinalizadora compactação e todos os trabalhos inerentes . (0,40mx0,90m)	ml	110
4	1.4	Abertura e tapamento de vala conforme pormenor de vala em 46 ml com 0,40 de largura por cerca de 0,60 m de profundidade, considerando remoção, considerando a remoção de terras resultantes para vazadouro autorizado , e todos os trabalhos inerentes.	ml	50
5	1.5	Fornecimento e aplicação de areia ou areão a envolver a tubagem numa espessura de 0,10 m e todos os trabalhos inerentes .	ml	50
6	1.6	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa numa espessura de 0,50m, considerando aplicação de fita sinalizadora compactação e todos os trabalhos inerentes.	ml	50
7	1.7	Fornecimento e aplicação de tubos PVC corrugado vermelho com diâmetro 90mm	ml	174
8	1.8	Fornecimento e aplicação de tubos PVC corrugado vermelho com diâmetro 63mm	ml	62
	2	Caixas		
9	2.1	Fornecimento e montagem de caixas de vista cegas pré-fabricadas com as seguintes dimensões 500mm x 500mm x 900mm (aro + tampa fornecido pelo Dono de Obra)	UN	6
	3	Maciços		
10	3.1	Construção de maciço para báculo em betão com as dimensões para instalação de chumbadouro; (Chumbadouro do báculo é fornecido pelo Dono da Obra) (1,0 x 1,0 x 1,0m)	UN	2
11	3.2	Construção de maciço para coluna em betão com as dimensões para instalação de chumbadouro; (Chumbadouro da coluna é fornecido pelo Dono da Obra) (0,5 x 0,5 x 0,5m)	UN	2
	4	Armário		
12	4.1	Preparação do terreno e instalação de pedestral em fibra para armário de comando (Pedestral é fornecido pelo Dono de Obra)	UN	1