

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Fresagem/escarificação com meios mecânicos na totalidade da faixa de rodagem com 0,05 m de profundidade, incluindo passeadeiras em calçada, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro autorizado.	m2	2260
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	2A	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, incluindo o fornecimento e aplicação e reposição das tampas das caixas de visita à cota final.		
	2.1	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	2.1.1	Com características de desgaste :		
2	2.1.1.1	Em betão betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,06 m de espessura, incluindo rega de colagem	m2	2260
	3	SINALIZAÇÃO		
	3a	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	3.1	Marcações rodoviárias:		
3	3.1.1	Reposição das marcas existentes, incluindo passeadeiras	vg	1
	3.2	Sinalização temporária:		
4	3.2.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1