

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

Concurso Público

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS



MARÇO 2021

Página em branco

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

MAPA RESUMO

Designação dos trabalhos		Preço
DV	DIVERSOS	
	DV.1 ESTALEIRO	
CC	CONSTRUÇÃO CIVIL	
	CC.1 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	
	CC.1.1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS	
	CC.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS	
	CC.1.3 PAVIMENTAÇÃO DA VALA	
	CC.1.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS	
	CC.1.5 CÂMARAS DE VISITA	
	CC.1.6 RAMAIS DOMICILIÁRIOS	
	CC.1.7 DIVERSOS	
	CC.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
	CC.2.1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS	
	CC.2.2 MOVIMENTO DE TERRAS	
	CC.2.3 PAVIMENTAÇÃO DA VALA	
	CC.2.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS	
	CC.2.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS	
	CC.2.6 DIVERSOS	
EQ	EQUIPAMENTOS	
	EQ.1 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	
	EQ.1.1 EQUIPAMENTO METALOMECÂNICO	
	EQ.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
	EQ.2.1 EQUIPAMENTO METALOMECÂNICO	
TOTAL		

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
DV	DIVERSOS					
DV.1	ESTALEIRO					
DV.1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto de execução.	VG	1			
DV.1.2	Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada.	VG	1			
CC	CONSTRUÇÃO CIVIL					
CC.1	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS					
CC.1.1	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS					
CC.1.1.1	Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovação da fiscalização, incluído troços da tubagem, câmaras de visita e ramais domiciliários.	m	1140.00			
CC.1.1.2	Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por comprimento de vala, incluindo os seus dois lados).	m	1140.00			
CC.1.1.3	Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos removidos e indemnização por depósito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais:					
CC.1.1.3.1	Em betão betuminoso.	m²	696.45			
CC.1.1.3.2	Em semipenetração.	m²	696.45			
CC.1.2	MOVIMENTO DE TERRAS					
	Nota: Em toda a movimentação de terras consideram-se incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação e rebaixamento do nível freático.					
CC.1.2.1	ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO					
CC.1.2.1.1	Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares:					
CC.1.2.1.1.1	60% em terra compacta.	m³	950.66			
CC.1.2.1.1.2	20% em rocha branda.	m³	316.89			
CC.1.2.1.1.3	20% em rocha dura.	m³	316.89			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.I.2.1.2	Remoção e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobranes, incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso do vazadouro.	m³	1278.31			
CC.I.2.2	ATERROS					
CC.I.2.2.1	Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20 m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de camada de base, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006.	m²	822.90			
CC.I.2.2.2	Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e para proteção à tubagem até 0,40m de espessura acima da geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006.	m³	550.57			
CC.I.2.2.3	Fornecimento e espalhamento para aterro de material da própria vala cirandado isento de pedras de dimensão superior a 0,10m ou material de mancha de empréstimo ou areia sempre que a vala se encontre em estradas cuja gestão seja da responsabilidade da IP ou que seja indicado pela Fiscalização, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio de Proctor Modificado, usando-se equipamento que não danifique a tubagem.					
CC.I.2.2.3.1	60% em material da própria vala.	m³	306.12			
CC.I.2.2.3.2	40% em areia.	m³	204.08			
CC.I.2.2.4	Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006, fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes.	m²	4089.60			
CC.I.2.2.5	Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro" e da infraestrutura "Saneamento", de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006.	m	1140.00			
CC.I.2.2.6	Proteção à tubagem em betão C20/25 (B25), de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006, para recobrimentos inferiores ao regulamentar, incluindo cofragem e todos os materiais necessários.	m³	15.00			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.I.3	PAVIMENTAÇÃO DA VALA Notas: <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho técnico DT.AR.AdRA.019, considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.</i> <i>Considera-se ainda incluído neste capítulo a reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.</i>					
CC.I.3.1	Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30 m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada.	m²	822.90			
CC.I.3.2	Rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m²	822.90			
CC.I.3.3	Rega de colagem com emulsão betuminosa.	m²	1392.90			
CC.I.3.4	Reposição provisória por camada de betão betuminoso tipo "Binder" a quente com espessura de 0,05 m e sua remoção quando necessária para colocação da reposição definitiva.	m²	822.90			
CC.I.3.5	Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura na largura da vala incluindo limpeza, recolocação da tampas nas câmaras de visita e todos os trabalhos necessários.	m²	1392.90			
CC.I.4	TUBAGEM E ACESSÓRIOS					
CC.I.4.1	Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares:					
CC.I.4.1.1	DN 200 mm	m	900.00			
CC.I.4.1.2	DN 250 mm	m	120.00			
CC.I.4.1.3	DN 315 mm	m	60.00			
CC.I.4.1.4	DN 400 mm	m	60.00			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.1.5	CÂMARAS DE VISITA					
CC.1.5.1	Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolítico em betão armado com meias canas e borracha de vedação, revestimento epóxi de proteção interior do tipo "Sikagard 62N" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.013:					
CC.1.5.1.1	Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00 m e H<1,40 m	UN	15			
CC.1.5.1.2	Com cobertura troncocónica excêntrica:					
CC.1.5.1.2.1	Com D=1,00 m e H<=2,50 m	UN	8			
CC.1.5.1.2.2	Com D=1,25 m e H>2,50 m	UN	8			
CC.1.5.1.3	Execução de queda guiada em câmaras de visita, incluindo escavação suplementar, tubos e acessórios em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.013, para desníveis de:					
CC.1.5.1.3.1	≤ 0,50m	UN	5			
CC.1.5.1.3.2	>0,50m	UN	5			
CC.1.6	RAMAIS DOMICILIÁRIOS					
CC.1.6.1	Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006 e reposição do pavimento de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.019, fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005:					
CC.1.6.1.1	DN 125mm	UN	40			
CC.1.6.1.2	DN 160mm	UN	10			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.1.6.1.3	DN 200mm	UN	5			
CC.1.6.2	Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005.	UN	55			
CC.1.7	DIVERSOS					
CC.1.7.1	Execução de ligações da rede existente a caixas a executar ou ligações da rede a executar a caixas existentes, incluído todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	10			
CC.1.7.2	Execução de ensaios de estanquidade de acordo com a norma EN 1610 e inspeção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais domésticas e apresentação final em CD com relatório, incluindo limpeza prévia.	m	1140			
CC.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
CC.2.1	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS					
CC.2.1.1	Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovação da fiscalização, incluído troços da tubagem, câmaras de visita e ramais domiciliários.	m	2900			
CC.2.1.2	Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por comprimento de vala, incluindo os seus dois lados).	m	2610			
CC.2.1.3	Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos removidos e indemnização por depósito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares nos termos legais:					
CC.2.1.3.1	Em betão betuminoso.	m²	1428.30			
CC.2.1.3.2	Em semipenetração.	m²	1428.30			
CC.2.1.3.3	Em cubos de granito (paralelo) ou calçada à portuguesa.	m²	317.40			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.2.2	MOVIMENTO DE TERRAS					
	<i>Nota: Em toda a movimentação de terras consideram-se incluídos nos preços os valores para empolamento, entivação e rebaixamento do nível freático.</i>					
CC.2.2.1	ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO					
CC.2.2.1.1	Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares:					
CC.2.2.1.1.1	60% em terra compacta.	m³	1442.78			
CC.2.2.1.1.2	20% em rocha branda.	m³	480.93			
CC.2.2.1.1.3	20% em rocha dura.	m³	480.93			
CC.2.2.1.2	Remoção e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobranes, incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso do vazadouro.	m³	2179.14			
CC.2.2.2	ATERROS					
CC.2.2.2.1	Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20 m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de camada de base, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010.	m²	1724.00			
CC.2.2.2.2	Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e para proteção à tubagem até 0,40 m de espessura acima da geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010.	m³	1004.67			
CC.2.2.2.3	Fornecimento e espalhamento para aterro de material da própria vala cirandado isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m ou material de mancha de empréstimo ou areia sempre que a vala se encontre em estradas cuja gestão seja da responsabilidade da IP ou que seja indicado pela Fiscalização, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio de Proctor Modificado, usando-se equipamento que não danifique a tubagem.					
CC.2.2.2.3.1	60% em material da própria vala.	m³	225.50			
CC.2.2.2.3.2	40% em areia.	m³	150.33			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.2.2.2.4	Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010, fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogênea, imputrescível com mais de 200 g/m², resistência à tração maior ou igual a 8 KN/m, resistência ao punçamento maior ou igual a 1,3 KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0,30 m em todas as juntas existentes.	m²	8926.00			
CC.2.2.2.5	Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor azul, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro" e da infraestrutura "Águas", de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010.	m	2900.00			
CC.2.3	PAVIMENTAÇÃO DA VALA Notas: <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023, considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.</i> <i>Considera-se ainda incluído neste capítulo a reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.</i>					
CC.2.3.1	Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30 m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada.	m²	1724.00			
CC.2.3.2	Rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m²	1551.60			
CC.2.3.3	Rega de colagem com emulsão betuminosa.	m²	2856.60			
CC.2.3.4	Reposição provisória por camada de betão betuminoso tipo "Binder" a quente com espessura de 0,05 m e sua remoção quando necessária para colocação da reposição definitiva.	m²	1551.60			
CC.2.3.5	Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura na largura da vala incluindo limpeza, recolocação da tampas nas câmaras de visita e todos os trabalhos necessários.	m²	2856.60			
CC.2.3.6	Reposição do pavimento existente em cubos de granito (paralelo) ou calçada à portuguesa, com aproveitamento dos cubos existentes e aplicação de novos se necessário.	m²	317.40			
CC.2.4	TUBAGEM E ACESSÓRIOS					
CC.2.4.1	Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD MRS 100 PN10, utilizando na união dos tubos o sistema de eletrossoldadura (eletrofusão), incluindo todos os materiais, nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.1.1	DN 90 mm	m	2500			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.2.4.1.2	DN 110 mm	m	300			
CC.2.4.1.3	DN 160 mm	m	100			
CC.2.4.2	Fornecimento, montagem e assentamento de acessórios, próprios para água potável, da classe de pressão PN10, incluindo maciços de amarração em betão simples de 250 kg de cimento por m³, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.017 e todos os materiais e trabalhos necessários.					
CC.2.4.2.1	Tê flangeado em FFD, nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.2.1.1	DN 80x80 mm	UN	20			
CC.2.4.2.1.2	DN 100x100 mm	UN	15			
CC.2.4.2.1.3	DN 150x150 mm	UN	5			
CC.2.4.2.2	Curva flangeada em FFD, nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.2.2.1	DN 80 mm	UN	5			
CC.2.4.2.2.2	DN 100 mm	UN	15			
CC.2.4.2.2.3	DN 150 mm	UN	10			
CC.2.4.2.3	Flange de adaptação com anel de tensão para tubo de PVC/PE em FFD, nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.2.3.1	DN 60-65/63 mm	UN	10			
CC.2.4.2.3.2	DN 60-65/75 mm	UN	10			
CC.2.4.2.3.3	DN 80/90 mm	UN	25			
CC.2.4.2.3.4	DN 100/110 mm	UN	10			
CC.2.4.2.3.5	DN 125/125 mm	UN	2			
CC.2.4.2.3.6	DN 150/160 mm		2			
CC.2.4.2.4	Junta flange multimateriais com garras em FFD, nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.2.4.1	DN 60/65 (DN 63/83) mm	UN	5			
CC.2.4.2.4.2	DN 80 (DN 78/103) mm	UN	5			
CC.2.4.2.4.3	DN 100 (DN 100/130) mm	UN	3			
CC.2.4.2.4.4	DN 125 (DN 117/147) mm	UN	3			
CC.2.4.2.4.5	DN 150 (DN 152/182) mm	UN	2			
CC.2.4.2.5	Junta multimateriais com garras em FFD, nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.2.5.1	DN 63/83 mm	UN	5			
CC.2.4.2.5.2	DN 72/93 mm	UN	7			
CC.2.4.2.5.3	DN 78/103 mm	UN	3			
CC.2.4.2.5.4	DN 87/117 mm	UN	3			
CC.2.4.2.5.5	DN 100/130 mm	UN	3			
CC.2.4.2.5.6	DN 138/168 mm	UN	3			
CC.2.4.2.6	Cone de redução flangeado em FFD, nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.2.6.1	DN 80x60 mm	UN	2			
CC.2.4.2.6.2	DN 80x65 mm	UN	8			
CC.2.4.2.6.3	DN 100x60 mm	UN	4			
CC.2.4.2.6.4	DN 100x65 mm	UN	4			
CC.2.4.2.6.5	DN 100x80 mm	UN	5			
CC.2.4.2.6.6	DN 125x80 mm	UN	4			
CC.2.4.2.6.7	DN 125x100 mm	UN	4			
CC.2.4.2.6.8	DN 150x60 mm	UN	4			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.2.4.2.6.9	DN 150x65 mm	UN	4			
CC.2.4.2.6.10	DN 150x80 mm	UN	4			
CC.2.4.2.6.11	DN 150x100 mm	UN	4			
CC.2.4.2.6.12	DN 150x125 mm	UN	4			
CC.2.4.2.7	Junta cega em PEAD, nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.2.7.1	DN 90 mm	UN	20			
CC.2.4.2.7.2	DN 110 mm	UN	5			
CC.2.4.2.7.3	DN 160 mm	UN	3			
CC.2.4.2.8	Colarinho em PEAD (incluindo flange móvel em aço), nos seguintes diâmetros:					
CC.2.4.2.8.1	DN 90/80 mm	UN	25			
CC.2.4.2.8.2	DN 110/100 mm	UN	10			
CC.2.4.2.8.3	DN 160/150 mm	UN	10			
CC.2.5	RAMAIS DOMICILIÁRIOS					
CC.2.5.1	Execução de ramal de ligação (solução tipo 1), com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala, de acordo com desenho técnico DT.AA.AdRA.010, e reposição do pavimento, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.023, válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga com obturador integral em FFD, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.005:					
CC.2.5.1.1	DN 32 mm (1")	UN	30			
CC.2.5.1.2	DN 50 mm (1 1/2")	UN	5			
CC.2.5.1.3	DN 63 mm (2")	UN	5			
CC.2.5.2	Execução de ramal de ligação (solução tipo 2), com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala, de acordo com desenho técnico DT.AA.AdRA.010, e reposição do pavimento, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.023, válvula de esfera no muro de vedação ou fachada do edifício, portinhola metálica, abraçadeira de carga com obturador integral em FFD, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.006:					
CC.2.5.2.1	DN 32 mm (1")	UN	30			
CC.2.5.2.2	DN 50 mm (1 1/2")	UN	5			
CC.2.5.2.3	DN 63 mm (2")	UN	5			
CC.2.5.3	Fornecimento e colocação de caixa para instalação do contador em poliéster reforçado a fibra de vidro com óculo em policarbonato transparente com proteção anti-UV, chave e fechadura em poliamida e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.002.	UN	20			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
CC.2.5.4	Execução de murete para instalação de caixa de contador, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.003.	UN	5			
CC.2.6	DIVERSOS					
CC.2.6.1	Execução de ligações da rede a executar à rede existente, incluído todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	25			
CC.2.6.2	Realização de ensaios de pressão a toda a tubagem, de acordo com a especificação técnica ET.AdRA.26 ECC. e Norma EN 805, bem como a apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD.	VG	1			
CC.2.6.3	Limpeza e desinfecção geral das instalações e tubagens, com solução de hipoclorito de sódio, de acordo com a especificação técnica ET.AdRA.27 ECC.	m	2900			
EQ	EQUIPAMENTOS					
EQ.1	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS					
EQ.1.1	EQUIPAMENTO METALOMECÂNICO					
EQ.1.1.1	Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124, com a identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro, SA" e da infraestrutura "Águas Residuais", de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.015.	UN	31			
EQ.1.1.2	Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, antirroubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400 NP EN 124, com a identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro, SA" e da infraestrutura "Águas Residuais", de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.015.	UN	55			
EQ.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
EQ.2.1	EQUIPAMENTO METALOMECÂNICO					
EQ.2.1	Válvula de cunha elástica flangeada em FFD, incluindo haste fixa de extensão completa, dado com aresta de 19mm e cabeça móvel à superfície, pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:					
EQ.2.1.1	DN 80 mm	UN	20			
EQ.2.1.2	DN 100 mm	UN	7			
EQ.2.1.3	DN 150 mm	UN	5			

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

REDES AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Art.	Designação dos trabalhos	UN	Quant.	Preço		
				Unitário	Parcial	Total
EQ.2.2	Fornecimento e aplicação de marco de incêndio, completo, de três saídas, sendo uma central em Ø70 mm e duas laterais em Ø45 mm com ligação storz, admissão com ligação flangeada à conduta de abastecimento de água em Ø90 mm PEAD PN10, sistema antichoque por derrube e hidráulico, incluindo respetivo maciço de fundação, válvula de seccionamento, tê de derivação e todos os demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento em FFD PN10 (desenho técnico DT.AA.AdRA.018).	UN	10			
EQ.2.3	Fornecimento e montagem de ventosa de três funções, DN60 PN10/16, incluindo ligação à conduta de abastecimento de água, marco de acesso com chave universal, sistema de ventilação e drenagem e todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	1			
TOTAL						

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

REDES DE AA E AR - PEQUENAS AMPLIAÇÕES 2021 - 2ª Fase