

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Artigo	Pretende-se a substituição de estrutura para abrigo de galináceos existente no Parque Biológico, no prazo de 60 dias, a contar da data de assinatura do contrato.		
	1.	Remoção de estruturas existentes		
1	1.1.	Remoção de estruturas e elementos existentes que não se pretendem manter, tais como vedações, redes, portões, entre outros, incluindo o seu transporte a vazadouro.	vg	1
	2.	Vedações e portões		
2	2.1	Fornecimento e instalação de vedação de delimitação da área em painéis rígidos TOP com 2,04 m de altura incluindo maciços para fixação dos postes.	ml	140
3	2.2	Fornecimento e instalação de portão de acesso ao interior da estrutura com 2,00 m de altura por 2,50 m de largura.	UN	1
4	2.3	Fornecimento e instalação de vedação interior para criação de compartimentos individuais em painéis rígidos TOP com 1,04 m de altura incluindo corrimão.	ml	290
5	2.4	Fornecimento e instalações de portões de acesso ao interior de cada compartimento com 1,04 m de altura por 1,00 m de largura.	UN	14
	3.	Galinheiros (casotas)		
6	3.1	Fornecimento e colocação de novos galinheiros em madeira semelhantes aos existentes com 3,20x1,22x2,20 m, incluindo base interior em rede.	UN	10
7	3.2	Fornecimento e colocação de novos galinheiros semelhantes aos existentes com 2,20x1,22x2,20 m, incluindo base interior em rede.	UN	4
	4.	Requalificação do galinheiro central		
8	4.1	Requalificação de galinheiro central aproveitando o telhado e a madeira existente e instalação de 4 divisórias em rede eletrosoldada e cobertura em policarbonato ou painel sandwich (imitação de telha), incluindo novos portões de acesso ao interior e todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	5.	Substituição de pavimento existente		
9	5.1.	Substituição de pavimento pedonal existente incluindo abertura de caixa, fornecimento e colocação de camada de base e pavimento permeável in situ pintado a cor a definir pelo Município e transporte de resíduos a vazadouro autorizado.	m2	152