

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
1	1.1	Execução de muro de betão para suporte de painel publicitário de dimensões 4,44X1,20X0,50. Inclui corte, modagem e montagem das armaduras, cofragem, betonagem e descoferagem dos elementos de fundação e do muro. Inclui escavação para a fundação e aterro final de vazios, pintura do muro de cor cinza ao RAL7022 e ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
2	1.2	Execução das infraestruturas necessárias a para a iluminação do letring monobloco a colocar no suporte descrito no artigo anterior. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento dos trabalhos.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de letring monobloco com a inscrição "ANADIA". Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e aplicação de lancil de passeio (L15-100x15x25cm), incluindo fundação em betão simples com dim. 40x25cm e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. Trabalho na definição dos alinhamentos dos passeio com estacionamento e faixa de rodagem.	ml	80
5	1.5	Pavimentação de passeios com blocos de betão "pavê", cor amarela com 6 cm de espessura, assente sobre 5cm(MAX.) de pó de pedra, 20 cm tout-venant depois de compactado e geotêxtil de 300g/m2. Inclui todos os trabalhos de compactação, rega, recalque e rejuntamentos em pó de pedra.	m2	110