

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Piscina Municipal de Maravedi (nos termos do documento 7819.RGG.TR.00)		
	1.1	ESTALEIRO		
1	1.1.1	Montagem, construção, desmontagem, manutenção e demolição do estaleiro incluindo gastos gerais, abertura de acessos, transporte, mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem e de ensaios, fornecimento de água e energia, e limpeza do local após o término dos trabalhos e todos os trabalhos e infraestruturas necessários à sua perfeita execução.	UN	1
	1.2	SONDAGENS IN SITU		
2	1.2.1	Mobilização de máquinas e equipamentos necessários à correta realização dos ensaios pretendidos.	vg	1
3	1.2.2	Caracterização dos solos de fundação com recurso a ensaios SPT nos locais indicados em planta, incluindo todos os trabalhos necessários à perfeita realização dos ensaios, nomeadamente a furação à rotação com trado oco ou à rotação com recolha de testemunho, conforme o tipo de terreno intercetado, a mudança de local para local, tudo de acordo com o especificado nos Termos de Referência. Está previsto que 1 dos ensaios seja no interior do edifício, no tanque da atual piscina, obrigado a carotar a laje de fundo	UN	10
4	1.2.3	Instalação de piezómetros em furos de sondagem, de acordo com o especificado em desenho anexo.	UN	2
5	1.2.4	Avaliação da contaminação de solos e água, através de amostras recolhidas, nomeadamente no que diz respeito à presença de carbonatos e cloretos, incluindo avaliação da salinidade da água, pelo método da condutividade elétrica, aquando da realização da prospeção in situ, incluindo a apresentação dos resultados em unidades da PSS-78 (UNESCO), em relatório interpretativo.	UN	2
6	1.2.5	Realização de relatório interpretativo.	UN	1
	1.3	ENSAIOS LABORATORIAIS		
7	1.3.1	Caracterização dos solos de fundação com recurso a ensaios de laboratório que permitam determinar as características indicadas nos termos de referência incluindo baridade, ângulos de atrito, limites de Atterberg, análises granulométricas e todos os trabalhos necessários à perfeita realização dos ensaios, tudo de acordo com o especificado nos Termos de Referência.	vg	1
	1.4	RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO		
8	1.4.1	Elaboração do relatório final de acordo com os Termos de Referência (1 cópia em suporte informático, nos formatos editável e não editável).	UN	1
	2	Edifício de Apoio - Complexo Desportivo Municipal e Grijó (nos termos do documento CE_406_PE_EST-prospeção geotécnica)		
	2.1	ESTALEIRO		
9	2.1.1	Montagem, construção, desmontagem, manutenção e demolição do estaleiro incluindo gastos gerais, abertura de acessos, transporte, mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem e de ensaios, fornecimento de água e energia, e limpeza do local após o término dos trabalhos e todos os trabalhos e infraestruturas necessários à sua perfeita execução.	UN	1
	2.2	SONDAGENS IN SITU		
10	2.2.1	Mobilização de máquinas e equipamentos necessários à correta realização dos ensaios pretendidos.	vg	1
11	2.2.2	Furação à rotação em solos, materiais com comportamento de solo e rocha branda, incluindo colheita e acondicionamento de amostras remexidas representativas das várias formações através sadas e medição de níveis de água.	ml	36
12	2.2.3	Furação à rotação com recuperação contínua de amostra no maciço rochoso pouco alterado a são	ml	9
13	2.2.4	Ensaio de penetração dinâmica normalizado (SPT) em intervalos de 1.5 m.	UN	24
14	2.2.5	Realização de relatório interpretativo.	UN	1
	2.3	ENSAIOS LABORATORIAIS		
15	2.3.1	Ensaio de compressão uniaxial (sobre tarolos de rocha)	UN	3

	2.4	RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO		
16	2.4.1	Elaboração do relatório final de acordo com os Termos de Referência (1 cópia em suporte informático, nos formatos editável e não editável).	UN	1