



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Durante o prazo do procedimento os concorrentes devem inspecionar o local de execução da obra e realizar nele os reconhecimentos que entenderem indispensáveis à elaboração das suas propostas, devendo inteirar-se das condições aparentes do local ou outros condicionalismos quaisquer que influam no modo de execução da obra. Para o efeito devem solicitar previamente aos Serviços Técnicos da Universidade do Algarve a data e hora em que pretendem fazer a visita. Na descrição de cada artigo refere-se, de um modo expedito, o conjunto de trabalhos e materiais que integram o artigo e que devem estar incluídos no preço. Assim, quando na descrição do articulado se diz "incluindo ..." pretende-se informar o concorrente que o que se segue a "incluindo ..." são trabalhos e/ou materiais complementares e/ou acessórios que foram considerados, porém não foram medidos, mas que o concorrente deve incluir no preço do próprio artigo a fim de garantir a boa execução dos trabalhos. Na elaboração do preço unitário deve ser consultado sempre a totalidade dos elementos, os quais complementam e completam o articulado. As referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo "ou equivalente".		
1	1	Desmontagem do sistema VRV 2, incluindo todos os meios de elevação e entrega do equipamento a vazadouro autorizado	vg	1
	2	Substituição do sistema VRV2 da marca Daikin, existente no Edifício 2 do Campus de Gambelas, com fornecimento e instalação de unidades da marca Daikin, ou equivalente, compatíveis com a tubagem existente a R410, incluindo adaptação da instalação para ligação das novas unidades, acessórios de ligação e montagem, gás suplementar de acordo com as especificações do fabricante incluindo todos os meios de elevação associados à montagem, composto pelas seguintes unidades:		
2	2.1	Unidade RXYQQ10U - cobertura	UN	1
3	2.2	Unidade FXAQ25A - salas 3.36, 2x 3.39, 3.40, 3.41, inclui comandos por cabo	UN	5
4	2.2	Unidade FXHQ63A - salas 3.37, 3.38, 3.42, inclui comandos por cabo	UN	3