

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: a) Vedação dos varios perímetros de intervenção, sinalização da obra, sinalização temporária (Portaria 1456-A/95) e desvios de trânsito (sujeito à previa aprovação por parte do Dono de Obra) b) Aluguer, transporte e montagem de contentores para ferramentas e escritório; c) Condução e direcção dos trabalhos; d) Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; e) Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se a apresentação das fichas de procedimentos de segurança (artº.14 Decreto-Lei n.º 273/2003) a entregar antes do auto de consignação;	vg	1
	2.	Demolição de edificio na Rua Dr. Alberto Tavares de Castro, n.º 54		
2	2.1	Demolição integral do edificio em adobes.	vg	1
3	2.2	Tratamento dos RCD's resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demolição e entrega dos RCD's a vazadouro autorizado, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.É obrigatoria a entrega das guias de deposito em aterro autorizado, para faturação.	vg	1
4	2.3	Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superficie do terreno não apresente quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.	vg	1
	3.	Demolição de edificio na Rua Dr. Alberto Tavares de Castro, n.ºs 60, 62 e 64		
5	3.1	Demolição integral do edificio em adobes.	vg	1
6	3.2	Tratamento dos RCD's resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demolição e entrega dos RCD's a vazadouro autorizado, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.É obrigatoria a entrega das guias de deposito em aterro autorizado, para faturação.	vg	1
7	3.3	Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superficie do terreno não apresente quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.	vg	1