

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTO E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	vg	1
2	1.2	Manutenção e sinalização das vias intervencionadas durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Fresagem de 5cm e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu levantamento .	m2	96
	3	PAVIMENTOS		
	3.1	Fornecimento e aplicação dos seguintes materiais.		
4	3.1.1	Camada de regularização em betão betuminoso (AC 14) com a espessura de 0.05m após recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no Caderno de encargos, incluindo limpeza da base, rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida modificada com elastrómetros C57BP4 (ECR-1m) à taxa de 0,7kg/m2.	m2	3300
5	3.1.2	Fornecimento e aplicação de massas de regularização em piso existente com espessura média de 4cm, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários a sua boa aplicação.	UN	236,88
	4	MUROS		
	4.1	Movimento de Terras		
6	4.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e em deposito para reutilização para aterro..	m3	24
	4.2	Betão Ciclópico		
	4.2.1	Betão ciclópico em muros c/ a dosagem de 250 kg de cimento por 23% de pedra grossa, com diam. Até 0.20m, incluindo cofragem, escoramento, fornecimento e aplicação.		
7	4.2.1.1	Em fundação de muros de suporte, espera e vedação.	m3	20
8	4.2.1.2	Em elevação de muros de suporte e espera.	m3	45
	5	DIVERSOS		
9	5.1	Execução de valetas em betão com 0.06 de espessura e 0.75m de largura executada mecanicamente, incluindo tout venant de 10cm, demolição da valeta existente tudo de acordo com projeto de modo a ficar a funcionar conforme as existentes..	ml	400
	5.2	Execução de pintura no pavimento de linhas contínuas e descontínuas, conforme projecto de sinalização em tinta termoplástica com 3 mm de espessura, incluindo limpeza da		
10	5.2.1	Com 0.12m de largura.	ml	600
11	5.3	Execução de dreno com tubo 125mm envolvido em brita e manta geotextil sob valeta, incluindo movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução.	ml	60