

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	ESTALEIRO - Montagem e desmontagem de estaleiro geral, transporte, movimentação e desmontagem de todos os equipamentos necessários, instalações, infraestruturas, reposição e limpeza dos espaços utilizados e dos acessos rodoviários, durante a execução da obra, de acordo com o Caderno de Encargos	UN	1
2	2	Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde, incluindo sinalização temporária, equipamentos de protecção, desvios e colocação de pavimento, de forma a garantir a continuidade do tráfego durante a realização dos trabalhos.	UN	1
3	3	Implementação do Plano de gestão de resíduos .	UN	1
4	4	Desmonte e acondicionamento para posterior aplicação dos elementos da cobertura, (telhas, beirais, chapas onduladas tipo \" Onduline\", isolamento térmico, estrado em madeira, caibros, vigas em madeira, cumeos, rufos em chapa e tela asfáltica nos beirais), incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, devidamente licenciado dos produtos sobrantes.	m2	100
5	5	Fornecimento e aplicação de vigas em madeira com as dimensões regulamentares apoiadas unicamente nas paredes existentes em pedra. (comprimento medio 5,50m).	UN	5
6	6	Reconstrução da estrutura do telhado com a aplicação das peças anteriormente retiradas (caibros e estrado em madeira) incluindo o fornecimento dos materiais em falta que não poderem ser reaproveitados.	m2	100
7	7	Execução do revestimento da cobertura, beirais, rufos, cumeos, isolamento termico, chapas onduladas tipo \"Onduline\", telhas grampeadas, chapa zincada em rufos, e tela asfáltica em remates, com o aproveitamento das peças anteriormente retiradas, incluindo o fornecimento e assentamento dos materiais em falta.	m2	100
8	8	Execução de reboco com argamassa de cimento e areia com acabamento a areado fino e pintura a tinta plastica em remates de paredes danificadas devido á reparação da cobertura.	m2	15
9	9	Fornecimento e assentamento de bloco de cimento (40x20x15) na elevação de paredes \"empenas\", pelo interior, confinantes com as moradias vizinhas.	m2	20
10	10	Reparação de claraboia existente, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais necessarios.	UN	1