

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Desmontagem e remoção de equipamentos de parque infantil existentes, incluindo o transporte para vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnização a depósito:	UN	1
2	1.2	Remoção de pavimento existente em placas de EPDM, incluindo a respectiva cola de assentamento, e o transporte de produtos sobranes para vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnização a depósito:	m2	118
3	1.3	Rebaixamento por meios mecânicos da cota do pavimento existente em massame em cerca de 5cm de altura, incluindo o transporte de entulhos a vazadouro devidamente licenciado e indemnização a depósito.	m2	118
	2	REVESTIMENTOS		
4	2.1	Execução de betonilha de regularização em pavimentos, com 5cm de espessura, acabamento afagado liso para receber pavimento do tipo piso "insitu", incluindo aplicação de aditivo com características mecânicas e aderência, à base de latex refª: planicrete da Mapei ou equivalente.	m2	118
	3	EQUIPAMENTOS PARQUES INFANTIS		
5	3.1	Fornecimento e montagem de conjunto combinado (cabana e escorrega), tipo "BriCANTEL, SOFT com prumos de madeira A, refª ELDAN072RC5-A", ou equivalente, incluindo respectivos trabalhos chumbamento e fixação e de todos os acessórios:	UN	1
6	3.1.1	Idem para balancé de mola, do tipo "BriCANTEL, (MOLA ARROWS APOIO A), refª ELMOL026-A".	UN	1
7	3.1.2	Idem para balancé de mola, do tipo "BriCANTEL, (MOLA TUBARAO APOIO A), refª ELMOL039-A".	UN	1
8	3.2	Fornecimento e montagem de lance de vedação s/prumos do tipo "BriCANTEL, "DANAUS" com 2000X750mm refª VD7501D", ou equivalente, incluindo respectivos trabalhos para chumbamento e fixação e de todos os acessórios.	UN	6
9	3.2.1	Idem com 1000X750mm refª VD750-101D".	UN	1
10	3.2.2	Idem, para prumos de vedação em madeira (intermédio/inicial/final) c/taco e c/apoio B, refª PRVS750-B ", com 90x90x1100mm.	UN	8
	4	DIVERSOS		
11	4.1	Fornecimento e aplicação de piso "insitu", do tipo "Bricantel SBR+EPDM" ou equivalente, com 40mm de espessura (30+10) sendo 30mm SBR cor preta mais 10mm de EPDM (verde BR0102), incluindo trabalhos acessórios necessários à sua aplicação.	m2	118