

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha     | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Qtd  | Preço Base Unitário | Subtotal |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|----------|
|           | <b>1</b> | <b>Caminho Montalvão</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |                     |          |
| <b>1</b>  | 1.1      | Regularização da plataforma e ou levantamento de bermas em abertura de caixa com altura média de 0,20m, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.                                                                       | m2      | 2090 | 0                   | 0,00     |
| <b>2</b>  | 1.2      | Desmonte de rocha com meios mecânicos em abertura de caixa com a espessura média de 30 cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, em xisto de dureza média.                                             | m2      | 15   | 0                   | 0,00     |
| <b>3</b>  | 1.3      | Camada de base em tout venant com 0,10m de espessura, incluindo ensaibramento, rega e compactação.                                                                                                                                                          | m2      | 2090 | 0                   | 0,00     |
| <b>4</b>  | 1.4      | Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento á antiga portuguesa. | m2      | 2090 | 0                   | 0,00     |
| <b>5</b>  | 1.5      | Execução de guia em betão com as dimensões de 1,0*0,15*0,20 para travamento do pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.                                                                                                   | ml      | 15   | 0                   | 0,00     |
|           | <b>2</b> | <b>Caminho da Quinta da Barca (1)</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                     |          |
|           | 2.1      | <b>Regularização da plataforma e ou levantamento de bermas em abertura de caixa com altura média de 0,20m, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.</b>                                                                |         |      |                     |          |
| <b>6</b>  | 2.1.1    | Troço 1                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 625  | 0                   | 0,00     |
| <b>7</b>  | 2.1.2    | Troço 2                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 2080 | 0                   | 0,00     |
| <b>8</b>  | 2.2      | Desmonte de rocha com meios mecânicos em abertura de caixa com a espessura média de 30 cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, em xisto de dureza média.                                             | m2      | 65   | 0                   | 0,00     |
| <b>9</b>  | 2.3      | Camada de base em tout venant com 0,10m de espessura, incluindo ensaibramento, rega e compactação.                                                                                                                                                          | m2      | 2705 | 0                   | 0,00     |
| <b>10</b> | 2.4      | Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento á antiga portuguesa. | m2      | 2705 | 0                   | 0,00     |
| <b>11</b> | 2.5      | Execução de guia em betão com as dimensões de 1,0*0,15*0,20 para travamento do pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.                                                                                                   | ml      | 75   | 0                   | 0,00     |
|           | <b>3</b> | <b>Caminho da Quinta da Barca (2)</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                     |          |
| <b>12</b> | 3.1      | Regularização da plataforma e ou levantamento de bermas em abertura de caixa com altura média de 0,20m, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.(300,0*2,50)+sobrelarguras                                             | m2      | 820  | 0                   | 0,00     |
| <b>13</b> | 3.2      | Desmonte de rocha com meios mecânicos em abertura de caixa com a espessura média de 30 cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, em xisto de dureza média.                                             | m2      | 42   | 0                   | 0,00     |
| <b>14</b> | 3.3      | Camada de base em tout venant com 0,10m de espessura, incluindo ensaibramento, rega e compactação.                                                                                                                                                          | m2      | 820  | 0                   | 0,00     |
| <b>15</b> | 3.4      | Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento á antiga portuguesa. | m2      | 820  | 0                   | 0,00     |
| <b>16</b> | 3.5      | Execução de guia em betão com as dimensões de 1,0*0,15*0,20 para travamento do pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.                                                                                                   | ml      | 34   | 0                   | 0,00     |



## Município de Vila Nova de Foz Côa

Procedimento 20/21

|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |              |             |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|-------------|
|           | <b>4</b> | <b>Santa Comba - Caminho da Lameira Longa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |              |             |
| <b>17</b> | 4.1      | Abertura de caixa e ou levantamento de bermas com altura variável, largura da plataforma de 3m, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários, bem como transporte dos sobrantes a operador autorizado.                                                        | m2 | 2670 | 0            | 0,00        |
| <b>18</b> | 4.2      | Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.                                                          | m2 | 2630 | 0            | 0,00        |
| <b>19</b> | 4.3      | Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa em valeta. | m2 | 40   | 0            | 0,00        |
| <b>20</b> | 4.4      | Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa em valeta. | vg | 1    | 0            | 0,00        |
|           | <b>5</b> | <b>Plano de Prevenção e Gestão de RCDs.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |              |             |
| <b>21</b> | 5.1      | Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com d Decreto - Lei nº 46/2008 de 12 de Março.                                                              | vg | 1    | 0            | 0,00        |
| <b>22</b> | 5.2      | Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho, conforme legislação em vigor.                                                                                                                                                                                         | vg | 1    | 0            | 0,00        |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | <b>Total</b> | <b>0,00</b> |