

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Trabalhos de beneficiação de caminhos em Lourical		
	2.1	Caminho Vale de Jardins		
4	2,1,1	Escavação para implantação de muro em alvenaria de pedra, em alargamento de caminho, incluindo abertura de fundação, limpeza e desmatção do terreno e todos os trabalhos e materiais necessários	m3	100
5	2,1,2	Construção de muro de contenção, em alvenaria de pedra, incluindo drenagem, aterro e compactação,	m2	50
6	2,1,3	Construção de muro de vedação em alvenaria de blocos de cimento, 50x20x15, incluindo remoção de pedras existentes, abertura de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	40
7	2,1,4	Construção de PH em tubo 300 mm, incluindo escavação, aterro, caixa de entrada e ligação à linha de água,	m	9
8	2,1,5	Construção de PH em tubo 300 mm, revestida a betão, incluindo escavação, aterro, caixa de entrada e restantes ligações	m	5
9	2,1,6	Fornecimento e colocação de valeta de seção triangular de 70 cm de largura e 30 cm de profundidade, revestida com uma camada de betão simples C20/25, de 15 cm de espessura	m	22
10	2,1,7	Limpeza de PH, fornecimento e colocação de grelha metálica, reforço em betão ligeiramente armado com espessura de 0,10 m, numa área de 5,00 m2, incluindo todos os trabalhos e materiais	vg	1
11	2,1,8	Escavação em rocha, para alargamento do caminho, com meios mecânicos (giratória com martelo demolidor, retroescavadora e camião), carga, transporte, espalhamento e colocação a vazadouro autorizado dos produtos sobranes,	m3	49
12	2,1,9	Fornecimento e aplicação de camada base em material britado de granulometria extensa, com espessura média de 10 cm após compactação,	m2	775
13	2,1,10	Execução de pavimento em saibro, com 6 cm de espessura, incluído carga transporte e espalhamento	m2	775
	2.2	Caminho do Loral		
14	2,2,1	Fornecimento e colocação de 1/2 manilha 400, incluindo grelha em ferro, escavação e todos os trabalhos e materiais necessários	m	5
15	2,2,2	Execução de cortador de água em betão armado, com malhasol, com as dimensões de 5,00x2,00x0,10 m, incluindo todos os trabalhos e materiais para a sua execução	m2	1
	2.3	Caminho das Óles		
16	2,3,1	Execução de cortador de água em betão armado, com malhasol, com as dimensões de 5,00x2,00x0,10 m, incluindo limpeza de valeta e todos os trabalhos e materiais para a sua execução	m2	1
17	2,3,2	Fornecimento e colocação de valeta, incluindo grelha em ferro, caixa de início com 0,50x0,50 e todos os trabalhos e materiais necessários	m	7
18	2,3,3	Fornecimento e colocação de valeta de seção triangular de 70 cm de largura e 30 cm de profundidade, revestida com uma camada de betão simples C20/25, de 15 cm de espessura	m	45
19	2,3,4	Rebaixamento de plataforma (0,20 m), incluindo escavação e transporte a vazadouro dos produtos sobranes	m2	60
	2.4	Caminho da Pardinha		
20	2,4,1	Construção de PH em tubo 315 mm, revestida a betão, incluindo escavação, aterro, caixa de entrada e restantes ligações	m	17
21	2,4,2	Construção de caixas, 50x50x70	UN	3



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 53/2021

22	2,4,3	Fornecimento e colocação de valeta de seção triangular de 70 cm de largura e 30 cm de profundidade, revestida com uma camada de betão simples C20/25, de 15 cm de espessura	m	125
23	2,4,4	Fornecimento e aplicação de camada base em material britado de granulometria extensa, com espessura média de 15 cm após compactação,	m2	562,5
24	2,4,5	Execução de pavimento em saibro, com 6 cm de espessura, incluído carga transporte e espalhamento	m2	562,5
25	2,4,6	Abertura de fundação com 48x0,50x0,40 m, enchimento com betão ciclópico, para implantação de muro de alvenaria	m3	9,6
26	2,4,7	Construção de muro de vedação em alvenaria de blocos de cimento, 50x20x15, incluindo remoção de pedras existentes, abertura de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	48
2.5 Rua Chão do Ramalho				
27	2,5,1	Execução de muro em betão ciclópico com 0,40 m de espessura, incluindo cofragem, abertura de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários	m3	9,66
28	2,5,2	Construção de muro de vedação em alvenaria de blocos de cimento, 50x20x15,	m2	10,5
2.6 Torre				
29	2,6,1	Fornecimento e colocação de valeta de seção triangular de 70 cm de largura e 30 cm de profundidade, revestida com uma camada de betão simples C20/25, de 15 cm de espessura	m	13
30	2,6,2	Rebaixamento e recolocação de tampa	vg	1
31	2,6,3	Fornecimento e colocação de tubo 315 mm	m	1
2.7 Casal da Serra				
32	2,7,1	Laje capeamento	m3	9,5
33	2,7,2	Muro	m3	9,6
2.8 Rua Lagar Cimeiro				
34	2,8,1	Retificação de drenagem e encaminhamento das águas em tubo PVC 125 mm. para a linha de água existente	vg	1
2.1 Tanque				
35	2,10,1	Lavagem com jato de água	m2	270
36	2,10,2	Picagem das juntas	vg	1
37	2,10,3	Refechamento das juntas com argamassa, incluindo produto impermeabilizante	vg	1
2.9 Caminho da Serra				
38	2,9,1	Construção de PH em tubo 300 mm, incluindo escavação, aterro, caixa de entrada e ligação à linha de água,	m	35
39	2,9,2	Reperfilamento de valetas, em rocha, incluindo desmonte de rocha dura até atingir a cota de escoamento	m	75
40	2,9,3	Reconstrução de muros de alvenaria de granito	m2	120
41	2,9,4	Limpeza e reperfilamento de valetas em terra	m	300