

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Remoção de vedação existente do campo de jogos, com estrutura metálica e malha sol AQ50, com 4,00m de altura (laterais e cabeceira Norte) e 6,00m (cabeceira Sul), incluindo o transporte de entulhos para vazadouro devidamente licenciado e eventual indemnização a depósito.	m2	525,5
2	1.2	Abertura de roço em muro de vedação existente, em betão, com 0,40x0,40x0,80m, para chumbamento de postes de vedação, que inclui todos os remates das zonas de intervenção com material em tudo idêntico ao existente, o transporte de produtos sobrantes para vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnização a depósito.	UN	50
	2	BETÕES E AFINS		
3	2.1	Execução de maciços em betão, com 0,40x0,40x0,80m, inc. cofragem, enchimento, travamento, escoramento, vibração, descofragem, cura e todos os remates das zonas de intervenção com material em tudo idêntico ao existente, em muros de vedação, para chumbamento dos postes do tipo Bekasport da respectiva vedação Nylofor 2D.	UN	50
	3	DIVERSOS		
4	3.1	Execução de vedação do tipo Nylofor 2D Super, constituída por postes da BeKasport rectangulares na cor verde RAL 6005, equipados com peças de fixação plásticas com acção amortecedora optimizada e clips em aço na cor verde RAL 6005 de fixação dos painéis Nylofor 2D Super.	m2	529,5
5	3.2	Fornecimento e colocação de porta Nylofor 2D Super, de duas folhas com 3,00*2,00m, incluindo fechadura, ferro pedreiro e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
6	3.2.1	Idem para portas de uma folha com 1,00*2,00m, incluindo fechadura, ferro pedreiro e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	2