

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos.	vg	1
2	1.2	Implementação das fichas de procedimento de segurança	vg	1
	2	Ribamar - Rua ds Escuteiros		
3	2.1	Execução de tapete betuminoso com características de regularização (agregados de calcário, AC 14 reg 35/50), numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega betuminosa de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	3000
	3	Moita dos Ferreiros - Rua dos Cedros		
4	3.1	Execução de tapete betuminoso com características de regularização (agregados de calcário, AC 14 reg 35/50), numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega betuminosa de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	4480
	4	Rega de colagem - diversos locais do Concelho a pavimentar em 2021 pela CML		
5	4.1	Execução de rega betuminosa de colagem com emulsão betuminosa convencional.	m2	57000
	5	Aluger de fresadora para a EM 247.1		
6	5.1	Mobilização e desmobilização da fresadora	UN	1
7	5.2	Aluger de fresadora (a funcionar ou à disposição) com operador	d	5