

Aprovo.

ARTIGOS	Empreitada de Remodelação e Beneficiação das instalações dos pisos 3 e 4 do Edifício da Praça de Londres, nº2 -LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
CAP.	DESCRIÇÃO				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				0,00 €
2	DEMOLIÇÕES, DESMONTES E PICAGENS				0,00 €
3	REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS				0,00 €
4	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS				0,00 €
5	CARPINTARIAS				0,00 €
6	INSTALAÇÃO ELÉCTRICA				0,00 €
7	LIMPEZA				0,00 €
				TOTAL	0,00 €
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Medidas e protecções necessárias das zonas objecto de intervenção, para cumprimento das regras de segurança, apresentação e divulgação das fichas de segurança de acordo com a legislação em vigor.	vg	1,00	0,00 €	0,00 €
2	DEMOLIÇÕES, DESMONTES E PICAGENS				
2.1	Desmonte de portas interiores em madeira, para reparação de madeiras, aduela, e ferragens e afagamento e envernizamento em ambas as faces 1 demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN e posterior aplicação, incluindo acondicionamento durante a obra, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto				
	Piso 3				
2.1.1	Pi.1	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Pi.2	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Pi.3	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Pi.4	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.5	Pi.5	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.6	Pi.6	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.7	Pi.7	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.8	Pi.8	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.9	Pi.9	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.10	Pi.10	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.11	Pi.11	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.12	Pi.12	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.13	Pi.13	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.14	Pi.14	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.15	Pi.15	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.16	Pi.16	un	1,00	0,00 €	0,00 €
	Piso 4				
2.1.20	Pi.1	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.21	Pi.2	un	1,00	0,00 €	0,00 €

ARTIGOS	Empreitada de Remodelação e Beneficiação das instalações dos pisos 3 e 4 do Edifício da Praça de Londres, nº2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
2.1.22	Pi.3	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.23	Pi.4	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.24	Pi.5	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.25	Pi.6	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.26	Pi.7	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.27	Pi.8	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.28	Pi.9	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.29	Pi.10	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.30	Pi.11	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.31	Pi.12	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.32	Pi.13	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.33	Pi.14	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.34	Pi.15	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.35	Pi.16	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.36	Pi.17	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.1.37	Pi.18	un	1,00	0,00 €	0,00 €
2.2	Demolição remoção de pavimentos interiores existentes (revestidos a linóleo e parquet tacos), incluindo triagem na própria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto e a legislação em vigor. Inclui escoramento (caso necessário), carga, transporte e descarga a vazadouro, nos termos da legislação em vigor sobre RCD (da responsabilidade do Empreiteiro) e todas as tarefas necessárias para a realização dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. (critério de medição: área correspondente ao novo revestimento em linóleo)				
2.2.1	Piso 3	m2	92,30	0,00 €	0,00 €
2.2.3	Piso 4	m2	106,61	0,00 €	0,00 €
2.3	Desmonte para limpeza e posterior reaplicação com previa adaptação para lampadas LED de todos os equipamentos elétricos, luminárias de paredes e tectos existentes (iluminação normal e de emergência);				
2.3.1	Piso 3	Vg	1,00	0,00 €	0,00 €
2.3.2	Piso 4	Vg	1,00	0,00 €	0,00 €
2.4	Desmonte/remoção e proteção de todos os equipamentos e mobiliários, existentes nos locais a intervir, gabinetes, corredores, arrecadações, wcs, para local provisório a indicar pelo Dono de obra e posterior reaplicação nos lugares de origem;				
	Piso 3	Vg	1,00	0,00 €	0,00 €
	Piso 4	Vg	1,00	0,00 €	0,00 €
2.5	Desmonte e posterior remontagem de sinalética existente (Lettering do Piso 2), incluindo, fixações necessárias, perfeito acondicionamento durante a obra e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.				
2.5.1	Piso 3	Vg	1,00	0,00 €	0,00 €
2.5.2	Piso 4	Vg	1,00	0,00 €	0,00 €
3	REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS				

ARTIGOS	Empreitada de Remodelação e Beneficiação das instalações dos pisos 3 e 4 do Edifício da Praça de Londres, nº2 -LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
3.1	Fornecimento e execução de pintura a tinta aquosa, lavável, cor branco sujo rall 9010, tipo cynacril da CIN ou equivalente, sobre paramentos existentes e/ou danificados, incluindo a remoção de tinta não aderente, poeiras e gorduras de toda a superfície das paredes , execução de estuque novo nas zonas demolidas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto (critério de medição: área de parede incluindo zonas demolidas) - Acabamento Pa.1				
3.1.1	Piso 3	m2	1244,00	0,00 €	0,00 €
3.1.2	Piso 4	m2	1254,00	0,00 €	0,00 €
3.2	Fornecimento e execução de pintura a tinta aquosa, lavável, cor branco rall 9003, tipo cynacril da CIN ou equivalente, sobre tectos existentes , incluindo a remoção de tinta não aderente, poeiras e gorduras de toda a superfície das paredes, execução de estuque novo nas zonas demolidas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto - Acabamento Te.1				
3.2.1	Piso 3	m2	556,02	0,00 €	0,00 €
3.2.2	Piso 4	m2	556,00	0,00 €	0,00 €
3.4	Fornecimento e execução de pintura a tinta aquosa anti-fungos, lavável, cor branco rall 9003, tipo cynacril da CIN ou equivalente, sobre tectos existentes (tectos falsos das instalações sanitárias e copa), incluindo reparações pontuais (fecho de iluminações a retirar), a remoção de tinta não aderente, poeiras e gorduras de toda a superfície das paredes, reparação do tecto (caso necessário) e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto - Acabamento Te.2				
3.4.1	Piso 3	m2	30,00	0,00 €	0,00 €
3.4.2	Piso 4	m3	30,00	0,00 €	0,00 €
4	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS				
4.1	Execução/regularização de betonilhas autonivelantes em pavimentos, para revestir a materiais flexíveis, tipo linoleo, vinil, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e aplicação, de acordo com os desenhos de pormenor e/ou caderno de encargos e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.				
4.1.1	Piso 3	m2	92,30	0,00 €	0,00 €
4.1.2	Piso 4	m2	107,00	0,00 €	0,00 €

ARTIGOS	Empreitada de Remodelação e Beneficiação das instalações dos pisos 3 e 4 do Edifício da Praça de Londres, nº2 -LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
4.2	Fornecimento e assentamento pavimento em Linóleo tipo "FORBO" ou equivalente, 2,5 mm de espessura de acordo com a norma EN-ISO 24346; Classe 32 de acordo norma EN- ISO 10874; R9 de acordo com a DIN 51130, com uma cor a definir em obra, incluindo argamassa ou colas de assentamento, cortes, remates, refecimento de juntas e arestas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. - Acabamento Pv.1				
4.2.1	Piso 3	m2	92,30	0,00 €	0,00 €
4.2.2	Piso 4	m2	107,00	0,00 €	0,00 €
4.3	Reparação de pavimento existente de madeira maciça de parquet mosaico em tacos, eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora mecânica com sistema de aspiração, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN 2K WB ACETINADO" ou equivalente, incluindo produtos de limpeza da superfície com eliminação de partículas soltas previamente à aplicação da demão de primário. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. - Acabamento Pv.2				
4.3.1	Piso 3	m2	451,21	0,00 €	0,00 €
4.3.2	Piso 4	m2	436,91	0,00 €	0,00 €
4.4	Reparação de rodapé de madeira de sucupira, com 12 cm de altura, eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora mecânica com sistema de aspiração, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN 2K WB ACETINADO" ou equivalente, incluindo produtos de limpeza da superfície com eliminação de partículas soltas previamente à aplicação da demão de primário. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. - Acabamento Ro.1				
4.4.1	Piso 3	vg	1,00	0,00 €	0,00 €
4.4.2	Piso 4	vg	1,00	0,00 €	0,00 €
5	CARPINTARIAS				

ARTIGOS	Empreitada de Remodelação e Beneficiação das instalações dos pisos 3 e 4 do Edifício da Praça de Londres, nº2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
5.1	Reassentamento de portas existentes (já beneficiadas), de duas folhas, com molduras, aro de madeira maciça, incluindo revisão das ferragens e fechaduras/ puxadores, ajuste das folhas, fixação das ferragens, tratamento imunizador das madeiras novas aplicadas (no caso de aplicação de madeiras/aduelas novas) ou beneficiação das aduelas existentes e ajuste final, totalmente montada e testada, de acordo com os desenhos de pormenor e/ou caderno de encargos e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.				
	Piso 3				
5.1.2	Pi.1	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.3	Pi.2	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.4	Pi.3	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.5	Pi.4	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.6	Pi.5	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.7	Pi.6	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.8	Pi.7	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.9	Pi.8	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.10	Pi.9	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.11	Pi.10	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.12	Pi.11	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.13	Pi.12	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.14	Pi.13	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.15	Pi.14	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.16	Pi.15	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.17	Pi.16	un	1,00	0,00 €	0,00 €
	Piso 4				
5.1.20	Pi.1	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.21	Pi.2	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.22	Pi.3	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.23	Pi.4	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.24	Pi.5	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.25	Pi.6	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.26	Pi.7	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.27	Pi.8	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.28	Pi.9	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.29	Pi.10	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.30	Pi.11	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.31	Pi.12	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.32	Pi.13	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.33	Pi.14	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.34	Pi.15	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.35	Pi.16	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.36	Pi.17	un	1,00	0,00 €	0,00 €
5.1.37	Pi.18	un	1,00	0,00 €	0,00 €

ARTIGOS	Empreitada de Remodelação e Beneficiação das instalações dos pisos 3 e 4 do Edifício da Praça de Londres, nº2 -LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
6	INSTALAÇÃO ELÉCTRICA				
6.1	Fornecimento e instalação de detectores de movimentos e armaduras GU10 para lampadas led, adaptação das armaduras existentes para LED. Converter as furações das armaduras redondas de lampadas TL para led GU10, implicando fecho de tectos em pladur, barramento e pinturas necessárias a um perfeito acabamento, incluindo apoio de construção civil, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.				
6.1.1	Piso 3	conj	9,00	0,00 €	0,00 €
6.1.2	Piso 4	conj	9,00	0,00 €	0,00 €
6.2	Telas finais				
6.2.1	Piso 3	un	1,00	0,00 €	0,00 €
6.2.2	Piso 4	un	1,00	0,00 €	0,00 €
7	LIMPEZA				
7.1	Execução de limpezas finais da obra, necessárias à entrega da obra pronta a funcionar em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e a remoção de lixo e transporte a vazadouro.				
7.1.1	Piso 3	vg	1,00	0,00 €	0,00 €
7.1.2	Piso 4	vg	1,00	0,00 €	0,00 €