

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	ESTALEIRO		
1	0.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, no artigo englobam-se os equipamentos e materiais necessários à normal e correcta execução da obra.	vg	1
2	0.2	Elaboração, implementação e manutenção do plano de segurança, higiene e saúde no estaleiro/obra em conformidade com a legislação em vigor.	vg	1
3	0.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
	1	TRABALHOS A REALIZAR		
	1.1	Levantamento de pavimentos existentes e levar a vazadouro.		
	1.2	Abertura de vala para águas fluviais.		
	1.3	Fornecimento assentamento de tubos Ø 200 e incluindo forquilhas.		
	1.4	Fornecimento e aplicação de grelhas de somidouro(grelhas anti roubo C 250), para escoamento das águas.		
	1.5	Fornecimento e assentamento de caixas de visita.		
	1.6	Fornecimento e assentamento de grelhas nas passagens.		
	1.7	Passeios fornecimento e aplicação de betão em base de fundação.		
	1.8	Fornecimento e aplicação de laticl e guias.		
4	1.9	Fornecimento e aplicação de pavimento em elementos de betão pré-fabricados, pavé tipo I.	vg	1