

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos preparatórios		
1	00.01	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota1: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. Nota2: O mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares.	vg	1
	01	Trabalhos de Construção Civil		
2	01.01	Pintura geral de paredes e tetos, incluindo os trabalhos de: i) Lavagem das superfícies com uma solução de água e Robbilarva Universal (909-000x), da Robbialac, ou equivalente, numa diluição na proporção de duas tampas para um litro de água, de acordo com Ficha Técnica do produto; ii) Lixagem e decapagem de superfícies para eliminação de tintas de cor quando existentes; iii) Pintura com primário Classidur ref.ª 020-00098, da Robbialac, ou equivalente, aplicado numa demão sem diluição, conforme Ficha Técnica do Produto e duas demãos de tinta tipo Stucomat série 052, da Robbialac, ou equivalente, RAL9010, tudo de acordo com Ficha Técnica do Produto e instruções do Fabricante; iv) Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	m2	175
3	01.02	Substituição de revestimento do pavimento em linóleo: i) Levantamento e remoção do revestimento do pavimento em linóleo, incluindo raspagem/picagem e regularização da superfície de pavimento existente a substituir; ii) Fornecimento e aplicação de linóleo tipo Marmoleum Walton UNI, Forbo, ou equivalente, cor 1360 "Vintage Blue", 2,5mm de espessura, de acordo com Ficha Técnica do Produto e instruções do fabricante; iii) Estão incluídos todos os trabalhos para afinação do fundo das portas existentes, nos casos em que se verifique necessário, devido ao ligeiro aumento da cota do pavimento. iv) Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	m2	87,5
4	01.03	Reparação do rodapé em madeira existente, incluindo os trabalhos de: i) Substituição de elementos faltosos e/ou danificados, de modo a reconstituir o elemento original; ii) Lixagem, emacçamento, fornecimento e aplicação de verniz de poliuretano para madeiras da Robbialac, ou equivalente, de acordo com Ficha Técnica do Produto e instruções do Fabricante; iii) Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	ml	39
5	01.04	Remoção do material de isolamento sonoro de revestimento de teto existente na sala de som, que se encontra danificado, e fornecimento e aplicação de material novo idêntico ao existente (roofmate branco com 3 cm de espessura), incluindo os trabalhos de fixação e colagem do material; Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	m2	6

6	01.05	Vãos VI 01, incluindo os trabalhos de: i) Abertura de vãos em paredes de alvenaria e pladur existentes, de acordo com peças desenhadas e C.T., para instalação de vãos VI 01, incluindo todos os trabalhos necessários à regularização de ombreiras e padieiras; ii) Fornecimento e aplicação de portas com uma folha de correr em MDF hidrófugo, lacado à cor branco RAL 9010, puxador concha de embutir JNF, IN.16.225, ou equivalente, acabamento inox, 50mm, incluindo Kit completo para portas de correr da JNF, IN.15.901, ou equivalente, acabamento em inox; iii) Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	UN	2
	02	Instalação Elétrica		
7	02.01	Reparação da Instalação Elétrica na zona identificada nas Condições Técnicas, de forma a colocar em funcionamento pontos de luz e tomadas existentes. Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	UN	1