

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	CAPÍTULO 1 : TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL273/2003, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Disponibilização, durante o decorrer da obra, de todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
	2	CAPÍTULO 2: PINTURAS		
	2.1	PINTURAS EXTERIORES - PAVILHÃO		
6	2.1.1	Pintura em todas as paredes e tetos exteriores, com primário tipo "Cinolite da Cin, ref. 54-852, ou equivalente, incluindo lavagem/remoção de parte da tinta existente todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	1980
7	2.1.2	Pintura a duas demãos de tinta acrílica tipo "Novaqua HD da Cin, ref. 10-125", em todas as paredes e tetos exteriores, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	1980
8	2.1.3	Pintura do portão com as medidas 2,40 m x 1,95 m, com tinta de esmalte do tipo ou equivalente a "Hammerite da Robbialac meio-brilho", todos os equipamentos, materiais e trabalhos à sua boa execução.	UN	1
9	2.1.4	Pintura de tubos de queda das águas pluviais, com tinta de esmalte do tipo ou equivalente a "Hammerite da Robbialac meio-brilho", todos os equipamentos, materiais e trabalhos à sua boa execução.	ml	60
	2.2	PINTURAS EXTERIORES - BALNEÁRIO EXTERIOR		
10	2.2.1	Pintura em todas as paredes e tetos exteriores, com primário tipo "Cinolite da Cin, ref. 54-852, ou equivalente, incluindo lavagem/remoção de parte da tinta existente todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	320
11	2.2.2	Pintura a duas demãos de tinta acrílica tipo "Novaqua HD da Cin, ref. 10-125", em todas as paredes e tetos exteriores, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução, devendo ser respeitado a cor existente (amarelo) nos socos, molduras e sancas.	m2	320
	2.3	PINTURAS INTERIORES - PAVILHÃO		
12	2.3.1	Pintura a duas demãos de tinta aquosa tipo Tinta Vinylsoft da CIN, ref.ª 10-240", ou equivalente, em paredes e tetos interiores, todos os materiais e trabalhos necessários a boa execução.	m2	2220
	2.4	PINTURAS INTERIORES - BALNEÁRIO EXTERIOR		
13	2.4.1	Pintura a duas demãos de tinta aquosa tipo Tinta Vinylsoft da CIN, ref.ª 10-240", ou equivalente, em paredes e tetos interiores, todos os materiais e trabalhos necessários a boa execução.	m2	170
	3	DIVERSOS		



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/34

14	3.1	Fornecimento e montagem de capitéis retangulares no topo dos tubos de queda das águas pluviais, em chapa de aço galvanizado de 8 mm.	UN	2
----	-----	--	----	---