

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de protecções adequadas, no local dos trabalhos, remoção de entulhos após a conclusão dos trabalhos e todos os trabalhos necessários.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
4	2.1	Reparações e pinturas pontuais de 66 un. com 3.00 m2, com tinta Vinylmatt da CIN, ou equivalente, na cor igual ao existente, com afinação da transição para o existente o menos perceptível possível. Inclui remoção de colas e reparação com massas finas na localização da antiga sinalética de emergência, inclui ainda todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	192
	3	DIVERSOS		
5	3.1	Limpeza do local dos trabalhos e das respectivas serventias, incluindo o transporte dos materiais sobrantes a destino final autorizado.	vg	1