

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EXECUÇÃO DE MURO NO ÂMBITO DE EXPROPRIAÇÃO NA RUA LOBO ANTUNES, EM NELAS		
	1.1	Movimento de Terras		
1	1.1.1	Remoção de terras, limpeza e regularização do terreno, incluindo transporte e todos os trabalhos necessários	m3	127
	1.2	Muros		
2	1.2.1	Execução de muro de vedação, com altura média de 1,8m, em alvenaria de granito incluindo fundação e fornecimento de todos os materiais necessários	m2	24
3	1.2.2	Execução de muro em alvenaria de blocos de argamassa com 50x20x20, incluindo pilares de 5m em 5m, lintel com 0,20*0,15m, e fornecimento de todos os materiais necessários	m2	28