

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAP. I - DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Limpeza e remoção da totalidade dos materiais decorativos e vegetação rasteira (excepto as árvores que forem para manter) depositados e existentes na rotunda. Transporte a vazadouro para local a definir pelo Dono de Obra e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme peças desenhadas .	m2	915
	2	CAP. II - REDE ELÉTRICA		
2	2.1	Fornecimento e instalação de tubo corrugado de 40 a toda a volta interior do lancil existente	m	108
	3	CAP. III - REVESTIMENTOS		
3	3.1	Fornecimento, transporte e execução de novo piso no interior da rotunda, de betonilha de regularização de pendente do pavimento interior para a colocação de decoração, com cimento, areia ao traço 1:3, incluindo camada de tout-venant, com malha sol mais camada de brita nº 3; de acordo com o peças desenhadas.	m2	750
	4	CAP. IV - ESTRUTURAS METÁLICAS		
4	4.1	Fornecimento, transporte e montagem de guia metálica / separador de materiais na rotunda; de acordo com o peças desenhadas.	m	413
	5	CAP. V - DIVERSOS		
5	5.1	Fornecimento, transporte e colocação de casca de pinheiro ou resíduos de ardósia, na zona das árvores da rotunda, incluindo todos os trabalhos necessários; conforme peças desenhadas.	m2	178
6	5.2	Fornecimento, transporte e colocação de seixo branco na rotunda, incluindo todos os trabalhos necessários; conforme peças desenhadas.	m2	202
7	5.3	Fornecimento, transporte e colocação de relva sintética na rotunda, incluindo todos os trabalhos necessários; conforme peças desenhadas.	m2	510