

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro e seus encargos, com todo o equipamento e maquinaria para a dimensão da obra, implantação de todas as infra estruturas, incluindo ainda todos os ensaios e certificados exigidos por Lei, nomeadamente elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição da Obra (PPGRCD), execução de telas finais, ensaios de aprovação aos materiais solicitados e sistemas.	UN	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2	2.1	Remoção da relva sintética existente, utilizando equipamento SMG TD2000 ou similar, equipamento topo de gama para recuperação de relvados sintéticos em fim de ciclo de utilização, permitindo RECUPERAR, RECICLAR e RENOVAR, contribuído para uma prática sustentável em termos ambientais. Subentende-se que as cargas dinâmicas recuperadas serão reutilizadas parcialmente ou na totalidade. Não inclui transporte de materiais sobranes a vazadouro. Os materiais sobranes serão para ficar à disposição da entidade adjudicatária nas instalações do G.D. Prado. Dimensões 105 x 67 metros.	m2	7035,00
	3	ARRELVAMENTO		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de relva sintética de terceira geração, modelo STEMGRASS 60 ou equivalente, altura de 60 mm, composta por fibras Monofilamentares com nervuras de verticalidade, 12.000 DTEX, 340 microns. As características físico mecánicas devem apropriadas para a prática de futebol amador e de alto rendimento. O backing duplo deve ser revestido com fibra de vidro! A união dos rolos de relva sintética deverá ser executada em obra pelo processo LOOSE LAID , sendo unidos através de colagem por intermédio de uma banda em poliéster sobre a qual se aplica uma cola de poliuretano bicomponente, resistente à água, de modo a garantir uma maior estabilidade / durabilidade da estrutura a construir. Inclui o fornecimento e aplicação de cargas de areia de sílica e granulado de borracha e uma marcação de futebol 11 em cor regulamentar. O produto deverá ter CERTIFICAÇÃO FIFA QUALITY E FIFA QUALITY PRO. Deverão ser aproveitadas 70% das cargas dinâmicas retiradas no artigo 2.1. Dimensões 105 x 67 metros.	m2	7035,00
4	3.2	Execução de marcação de linhas de jogo de campo de futebol de 9, em cor amarela, utilizando relva da mesma fibra e concepção do tapete principal escolhido, mediante aplicação de cola de poliuretano bicomponente sobre bandas especiais de poliéster. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.	vg	1