

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.2	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
3	1.3	Limpeza das áreas envolventes aos trabalhos, após execução dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais.	vg	1
	2.	Rampa de acesso ao Restaurante das Piscinas		
4	2.1	Retirar toda a madeira existente e estrutura da rampa, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado, carga, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
5	2.2	Execução da estrutura de madeira reforçada para servir de apoio à rampa de acesso, incluindo barrotes, ripas, fixação, todos os trabalhos e materiais necessários à sua Boa execução.	UN	1
6	2.3	Execução da rampa em tábuas de madeira tratada, incluindo fixação todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	UN	1
7	2.4	Pintura de toda a estrutura e tábuas em madeira da rampa de acesso, incluindo ,nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	UN	1
8	2.5	Pintura do corrimão em madeira da rampa de acesso e da guarda em volta ao terraço do restaurante, incluindo ,nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	UN	1
	3.	Passadiços em madeira (Ponte de aceso ao Lago dos Cisnes)		
9	3.1	Reparação da estrutura em madeira e substituição das tábuas em madeira tratada, incluindo fixação todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
10	3.2	Execução da pintura da estrutura e das tábuas em madeira, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	vg	1
11	3.3	Pintura em esmalte e manutenção do gradeamento dos passadiços, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
	4.	Pintura Edifício das Bancadas (Vestiários)		
12	4.1	Manutenção e pintura do interior edifício das bancadas (Vestiários), com tinta nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com prévia limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	vg	1
	Nota:	Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários á sua boa execução.		